

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	水路整備工事（４９－１５）
公共工事の場所	川越市大字安比奈新田地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は素掘り水路の法面が崩れ、流水機能に影響があるため水路整備工事により流水機能を改善し、水路環境の向上を図るものである。</p> <p>本工事は「週休２日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。</p> <p>工事延長＝６８．７ｍ</p> <p>かごマット（多段積型）A＝２７５㎡</p> <p>その他 一式</p>
工事着工の時期（当初）	令和 ７年１２月 ３日
工事完成の時期（当初）	令和 ８年 ３月３１日
契約の相手方の商号、名称	株式会社田端工業
契約の相手方の住所	埼玉県川越市小仙波町３－１６－３
契約金額（当初・税込）	26,032,600円
入札参加条件	<p><入札参加条件></p> <p>業種：土木 格付：B 地域要件：市内本店（４２） 対象業者：４２者</p>
担当課（予算課）	建設部 河川課
担当課（工事担当課）	建設部 河川課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 1,307,900円
変更後の 公共工事の概要	<p>本工事は素掘り水路の法面が崩れ、流水機能に影響があるため水路整備工事により流水機能を改善し、水路環境の向上を図るものである。</p> <p>本工事は「週休２日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。</p> <p>工事延長＝６８．７ｍ</p> <p>かごマット（多段積型）A＝２７５㎡</p> <p>その他 一式</p>
変更理由	<p>原設計どおり土工を行ったが、事前測量時点で支障木により横断面の確認が取れない不可視部分があり、最終的に当初設計を大幅に超える残土が発生した。そのため、発生土処分の変更を行うものである。</p>

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	市道0023号線歩道整備工事
公共工事の場所	川越市大字府川地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、大字府川地内にある広域幹線道路の交通の安全と円滑化を図る為、道路改良工事を行うものである</p> <p>本工事は「余裕期間設定工事（工事開始期限は令和7年12月15日）」である。</p> <p>工事大要 工事延長=36.4m 幅員=3.6m 排水構造物工=9.2m 表層工=139㎡ その他 一式</p>
工事着工の時期（当初）	令和 7年 9月16日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 2月18日
契約の相手方の商号、名称	有限会社みさき工業
契約の相手方の住所	埼玉県川越市大中居 1 1 1 - 1
契約金額（当初・税込）	6,809,000円
入札参加条件	<p><入札参加条件></p> <p>業種：土木 格付：C 地域要件：市内本店 対象業者：35者</p>
担当課（予算課）	建設部 道路街路課
担当課（工事担当課）	建設部 道路街路課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 190,300円
変更後の 公共工事の概要	<p>本工事は、大字府川地内にある広域幹線道路の交通の安全と円滑化を図る為、道路改良工事を行うものである</p> <p>本工事は「余裕期間設定工事（工事開始期限は令和7年12月15日）」である。</p> <p>工事大要 工事延長=36.4m 幅員=3.6m 排水構造物工=9.2m 表層工=139㎡ その他 一式</p>
変更理由	現設計に基づき工事に着手したところ、コンクリートの処分方法および運搬先に変更が生じたため設計変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立中央図書館外部改修工事
公共工事の場所	川越市三久保町2番地9
公共工事の種別	建築工事業
公共工事の概要（当初）	川越市立中央図書館の外壁、防水等の外部改修を行うものである。（債務負担行為設定済） 建築工事一式 【建物概要】 ・構造規模 鉄筋コンクリート造 地上3階 地下1階建て ・延床面積 5931.27m ²
工事着工の時期（当初）	令和 7年 5月27日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 5月11日
契約の相手方の商号、名称	株式会社シオノ工業
契約の相手方の住所	埼玉県川越市神明町23-15
契約金額（当初・税込）	127,410,800円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：建築 格付：A 地域要件：市内本店（9）
担当課（予算課）	教育総務部 中央図書館
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 4,928,000円
変更後の 公共工事の概要	川越市立中央図書館の外壁、防水等の外部改修を行うものである。（債務負担行為設定済） 建築工事一式 【建物概要】 ・構造規模 鉄筋コンクリート造 地上3階 地下1階建て ・延床面積 5931.27m ²
変更理由	【変更理由】 ・足場設置後の外壁調査で、設計数量より爆裂や浮きが増加したため。 ・既存排水溝の浮き、アルミ笠木直下の天端（屋上側と外装PC側）に隙間や継ぎ目、くぼみがあり、下地補修が必要と判明したため。 ・スモーク強化ガラスへの交換はガラス割れの恐れが残るため金属屋根で改修する。駐輪場立ち上がり壁の天端のレンガブロックが著しく浮いて脱落の危険があるため天端を撤去し、モルタルで成形改修する。