

様式第 2 号

積算参考資料

工事名 市道 5 3 0 4 号線側溝整備工事（その 3）

工事場所 川越市大字砂地内

本書は、契約上の拘束を受けない参考資料として公開するものであり、川越市建設工事標準請負契約約款第 1 条に規定する設計図書ではありません。

川越市

数量総括表

工種	種別	細目	単位	数量調書	数量
舗装工	舗装版切断	15cm以下	m	183.83	180
	舗装版破碎	15cm以下	m2	345.28	350.0
	殻運搬	As廃材	m3	17.26	17
	下層路盤	再生切込 t=55	m2	44.13	44
	上層路盤	再生粒調 t=200	m2	44.13	44
	不陸整正	再生粒調 t=50	m2	238.90	239
	表層工	再生密粒スラグ入 t=50	m2	283.02	283
	濁水处理		台	1.00	1
	濁水処分		m3	0.24	0.240
土工	床掘り(掘削)		m3	34.60	30.0
	土砂等運搬		m3	34.60	30.0
側溝工	L型側溝		m	136.89	137
集水桝・マンホール工	雨水透水桝		基	2.00	2
	人孔調整		箇所	2.00	2
	消火栓調整		箇所	1.00	1
	雨水透水管		m	12.00	12
	削孔・接続		孔	2.00	2
区画線工	溶融式区画線	実線15cm 白	m	188.00	188
	溶融式区画線	実線15cm 黄	m	3.00	3
	溶融式区画線	実線45cm 白	m	2.10	2
	溶融式区画線	実線15cm換算、記号・文字	m	22.20	22
	溶融式区画線	カラー標示 赤	m2	2.40	2
境界工	境界鋏設置		枚	10.00	10
共通仮設費	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人	34.00	34
現場発生品及び支給品運搬			t	0.73	1

数量調査

種別	細目	数量	算定式					
舗装版切断	15cm以下	183.83 m	L側	R側	E.P	B.P	位置指定交差点部 影響範囲	北通り線交差点部 影響範囲
			80.701	74.335	7.996	4.76	9.51	2.118+2.184+2.226 6.528
舗装版破碎	15cm以下	345.28 m2	座標面積	▲既存柵 (9基*0.52*0.52)	北通り線交差点部 影響範囲 (3.810+2.226)*2/2	位置指定交差点部 影響範囲		
			329.678	2.4336	6.036	12.00		
殻運搬	As廃材	17.26 m3	舗装面積	舗装厚				
			345.278915	0.05				
下層路盤	再生切込 t=55	44.13 m2	L側	R側	影響範囲	▲L側位置指定	▲R側位置指定	
			80.701	82.381	0.3	7.949	8.046	
上層路盤	再生粒調 t=200	44.13 m2	L側	R側	影響範囲	▲L側位置指定	▲R側位置指定	
			80.701	82.381	0.3	7.949	8.046	
表層工	再生密粒スラグ入 t=50	283.02 m2	座標面積	▲雨水柵(11基)	▲L形側溝(136.89m)	北通り線交差点部	位置指定交差点部	
			329.678	2.9744	61.59915	5.921	12.00	
不陸整正	再生粒調 t=50	238.90 m2		0.52*0.52	*0.45			
			表層工	▲上層路盤工				
濁水处理		0.24 m3	舗装版切断	水量(0.13/100m3)				
			183.83	0.0013				
床掘り(掘削)		34.60 m3	L形側溝(136.89m)	新設透水管(12m)	新設雨水透水柵(2基)			
			26.17963875	5.97	2.451456			
			0.255*0.75	0.995*0.5	1.52*0.72*1.12			
土砂等運搬		34.60 m3	L形側溝(136.89m)	新設透水管(12m)	新設雨水透水柵(2基)			
			26.17963875	5.97	2.451456			
			0.255*0.75	0.995*0.5	1.52*0.72*1.12			
L型側溝		136.89 m	L側	R側	▲L側位置指定	▲R側位置指定	▲雨水柵(11基)	▲電柱・標識
			80.701	82.381	7.949	8.046	6.6	3.6
雨水透水柵		2.00 基						
人孔調整		2.00 箇所						
消火栓調整		1.00 箇所						
雨水透水管		12.00 m	区間1					
			12					
削孔・接続		2.00 箇所						
溶融式区画線	実線15cm 白	188.00 m	L側	R側	止まれ枠			
			80.4	82.6	25			
溶融式区画線	実線15cm 黄	3.00 m	消火栓					
溶融式区画線	実線45cm 白	2.10 m	停止線1.5m	ドット線0.6m				
溶融式区画線	実線15cm 換算、記号・文字	22.20 m						
溶融式区画線	カラー標示 赤	2.40 m2	0.6×2×2箇所					
境界鉄設置		10.00 枚						
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	34.00 人						
マンホール工	人孔調整工	3.00 箇所	下水人孔2+消火栓1					
現場発生品及び 支給品運搬	撤去鉄蓋重量	0.239 t	79.5キログラム	3枚				
	設置鉄蓋重量	0.239 t	79.5キログラム	3枚				
	ハイジャスター重量	0.075 t	25キログラム/1袋	下水 2枚	消火栓 1枚			
	調整リング重量	0.180 t	60キログラム	3枚				
	小計	0.732 t						