




平面図 S= 1/100

工事概要

工事名称	川越中工場の解体・新築工事
工事場所	川越市大字町19-13
建築面積	7.42 x 12.94 + 1.8 x 12.94 = 119.30 m ²
構造	鉄骨造 (2階)
基礎	Rc基礎 (柱基礎)
屋根	ガルバリウム鋼板0.5, ウレタン断熱材, 19鋼板0.5 (H=300)
外壁	パネル 外部 フレームレス 5mm アクリル樹脂貼付, フレームレス 5mm V.P. (断熱材0.25mm)
天井	断熱下地, フレームレス 5mm (断熱材0.25mm)
床	アクリル樹脂0.5mm, ウレタン断熱材, アクリル樹脂0.5mm
建具	出入口 アクリル樹脂 (4枚付) AD-1, アクリル樹脂 AW-1
窓	新窓 塩化ビニル 90x110 窓枠 V.P. 75
塗装	鉄部 下地 1回 O.P. 2回塗り, 上部 1回 O.P. 2回塗り
柱	手洗台 (ステンレス加工) L=1800
下屋	柱 (鉄骨) 鋼管 (4枚付) 110x110, 屋根 鋼管 (4枚付) 110x110
*	1. 設計図書及現場施工において不明な点は監理員の指示により施工する。 2. 工事敷地内の天面工、障子物、壁等には本工事に含まれる。 3. 施工工程が完成後、検査不可能な箇所は監理員が指示した箇所は、検査後、7日以内に修理し、3日以内に提出する。
概算	必要面積 7.42 x 12.94 = 96.015 x 1/50 = 1.92 m ² 有効面積 0.37 x 0.85 x 8 = 2.52 m ² ∴ O.K

【参考図】 2


昭和54年度

工事名


作業場新設工事

図書名


平面立面図・概要書



小屋伏図 1/100



基礎伏図 1/100



矩計図 1/30

【参考図】 3


昭和54年度

工事名


作業場新設工事

図書名

矩計図・基礎伏図・小屋伏図



断面図 S= 1/60



断面図 S= 1/60

断面リスト

中間トラス	新桁 WG	新桁脚部	モヤ
I	[	C	C
LH=200x100x3.2x4.5	C-200x50x4.5	C-75x45x15x2.3	C-75x45x15x2.3
桁 V	トレス		
C	・		
C-100x50x5x7.5	FB=50x3		
工 台		下置 トラス 材	下置 モヤ
C		○	C
C-100x50x5x7.5		48.5x2.3	C-75x45x15x2.3

建具リスト

名称	AD-1 (4等)	AW-1 (8等)
仕様		
材質	アルミ	合板
色	黒色	黒色
硝子	1.5mm厚 防弾ガラス	1.5mm厚
色	70%	合板

【参考図】 4


昭和54年度

工事名

作業場新設工事

図書名

展開図・建具リスト・構造材リスト



【参考図】 5	昭和54年度
工事名	作業場新設工事
図書名	鉄骨詳細図

既存分電盤より新PB迄の直配はCV8-3C(13)の露出配管とする

機械室

既存分電盤にMCB 3P 50AF 30A1 取付継続の事

PB 200x150x150 (新設)

CV8-3C 天井に3か所配線

既存建物

PB 200x150x150 WP 新設

新設PBより既存PB迄 CV8-3C(28) 露出配管

既存PB

既存エレベータにCV8-3C通線

CV8-3C(80 Fx) GL-600以上

CV8-3C E55 (28) 電灯
→ (36) 動力

E55 (14 VD)


新設H.H.

(A)

申請建物

配置図 S:1/200

450mm中耐蓋付



S:1/20 (A)


HH 詳細図

現場打ちとし、タテヨコ9°@200 鉄筋入とする。

1φ.3W.100/200V.

ELB 3P, 30A, 30mA.

C.B. 2P, 1E 20A x 6.




分電盤結線図

スイッチ、コンセント 取付高

スイッチ H: FL+1300.

コンセント H: FL+ 300.

プレートは、連用型フラッシュプレート新金属とする。



平面図 S:1/100

凡 例

記号	名称	形状	備考
	分電盤	別図	
	照明器具	FL40Wx2	並フジ型
①	コンセント	2P15Ax1	埋込型
②	"	2P15Ax2	"
③	"	2P15A	2口ア-型
④	換気扇	300mm自動洗浄	フード付
⑤	スイッチ	1P 10Ax4	埋込型
⑥	F用消火ホース		
⑦	動力盤		将来取付予定

図中特記なき配線は下記の通りとする。

—— VVF 1φ-2C, 天井, 壁, いんぺい配線

—— VVF 2φ-2C, " "

—— VVF 1φ-3C, " "

—— 1V 2φ 2 (19), 床, 壁, いんぺい配管配線

【参考図】 6


昭和54年度

工事名


作業場新設工事

図書名

電気詳細図



【参考図】 7	昭和54年度
工事名	作業場新設工事
図書名	給排水設備図




給排水設備図 1/100

工事名称	作業場新設工事
建築面積	$7400 \times 12.940 + 1800 \times 12.940 = 11930 \text{ m}^2$
構造	軽量鉄骨造
場所	川越市

□	給水栓
●	排水金物
— ^{VP} —	給水管 塩ビリング鋼管
— ^{VP} —	排水管 硬質塩ビ管

施工に際しては、川越市条例が最優先するものとし、関係部所と充分協議の上で行うこと。


【参考図】 8	昭和54年度
工事名	作業場新設工事
図書名	給排水設備図



【参考図】 9	昭和54年度
工事名	作業場新設工事
図書名	ガス配管図


特記仕機書

案内圖




10511


【参考図】 10	昭和55年度
工事名	別棟作業所空気調和設備工事
図書名	特記仕様書、案内図、系統図




配置図 1/200




性能表	
PAC-1, PAC-2	
空冷ヒートポンプ式セパレート形	
冷房能力 kcal/h	12,000
暖房能力 kcal/h	12,500 (15,000)
室内機	送風機出力 AC1φ200V×0.12kw×40/30 rpm
	補助電圧加圧器 AC3φ200V×3.0kw
室外機	圧縮機出力 AC3φ200V×3.75kw
	送風機出力 AC3φ200V×0.11kw×80 rpm



屋外機基礎寸法図 1/20






1階配管図 1/100




ネットフェンス図 1/30

【参考図】 1 1	昭和55年度
工事名	別棟作業所空気調和設備工事
図書名	配置図、1階配管図

10512



配置図 S:1/200




P-M1 引出線図


構造: 屋外壁掛型 屋根なし キー付

10513

【参考図】 1 2	昭和55年度
工事名	別棟作業所空調和設備工事
図書名	電気設備図



空調動力系統図




電気配線図 S:1/100

負荷一覧表


	記号	電動機		電熱器	
		1φ200V	3φ200V	1φ200V	3φ200V
PAC-1	屋内機	F	0.15kw		3.1kw
		H			
	屋外機	Fc	0.15kw		
		C	3.75kw		
PAC-2	屋内機	F	0.15kw		3.1kw
		H			
	屋外機	Fc	0.15kw		
		C	3.75kw		
計		0.6kw	7.5kw	0.12kw	6.2kw
合計		14.42Kw			

F: 室内機用送風機
H: 補助ヒーター
Fc: 屋外機用送風機
C: 圧縮機
CH: クラップケースヒーター

H: は、暖房時のみ



P-M2 結線図
構造: 屋内壁掛型、キ付



P-1、P-2 元盤 結線図
構造: 屋内壁掛型、キ付

注1 動力盤及び元盤より天井迄の立ち上がり部分は、CV8-3C(31) 露出配線とする。
注2 図中特記なきフルボックスは、PB 150×150×80とし、屋外設置のものはすべて防水形とする。

10514

【参考図】 1 3	昭和55年度
工事名	別棟作業所空調設備工事
図書名	電気配線図、空調動力系統図

川越市立みよしの授産学園カプ棟自動火災報知設備工事

1. 工事名称	川越市立みよしの授産学園カプ棟自動火災報知設備工事
2. 工事場所	川越市宮下町1丁目19番地13
3. 工事概要	本工事はカプ棟に火災発生時、煙を感知し、警報ベルを鳴動する自動火災報知設備の設置を行なうものである。
4. 注意事項	1. 本工事施工に際し騒音を発する作業は、監督員と協議の上その指定日時に行なう事。 2. 安全管理には充分注意し、事故のないよう施工する事。 3. 本工事施工に際し関係法規を遵守の上施工する事。 4. 本工事完了後、試験調整を行ない、その試験成績表を提出する事。

凡 例

記号	名 称	規 定
	受信機	P-2 3回線 既設
	組合壁 (壁型)	P-2 受信機、ベル (150)、表示灯、内蔵
	プルボックス (WP)	150X150X100
	天井点検口	150X450 アルミ (補強含む)
	煙感知機	2種 光電式

図中特記なき配線は、下記の通りとする。

AEQ5-4C 天井隠蔽配線


スピーカー 樹脂製

△


ジョイントボックス

□

電子ボタン電話用ケーブル (VE16) 撤去



「A-A」展開図 1/50



案内図

【参考図】 1 4


平成3年度

工事名


カプ棟自動火災報知設備工事

図書名


自動火災報知設備図




西側面図




南側面図




東側面図




北側面図



平面図







【参考図】 1 5	昭和51年度
工事名	外構その他工事
図書名	車庫一般図



詳細図



【参考図】 1 6	昭和51年度
工事名	外構その他工事
図書名	車庫詳細図




軸組図

G 1	G 2	G 3
□ 100×50×20×2.3 ササ 13	□ 100×50×20×3.2 ササ 16	□ 100×50×20×3.2 ササ 16


B 1	B 1	C 1
□ 100×50×20×2.3 ササ 9	2 □ 100×50×20×1.6	2 □ 100×50×20×3.2




【参考図】 1 7	昭和51年度
工事名	外構その他工事
図書名	車庫構造図




立面図 1/100




手洗場立面図 1/30



小屋伏図 1/100



手洗場平面図 1/30



平面図 1/100

【参考図】 19


昭和56年度

工事名



屋外通路新設その他工事

図書名


屋外通路 平面図、小屋伏図、立面図、詳細図




○	給水栓	T200-13	6ヶ所
●	排水金物	T146-50	1ヶ所
---	給水管	硬質塩化ビニル管	鋼管
---	排水管	硬質塩化ビニル管	VP




【参考図】 2 1		昭和56年度	
工事名		屋外通路新設その他工事	
図書名		給排水設備図	




矢印枠以南：解体範囲




川崎市立みよしの桜葉学園本園舎ベランダバリアフリー改修工事	
【参考図】 2 3	平成16年度
工事名	本園舎ベランダバリアフリー改修工事
図書名	断面図



配置図 1/300




案内図



平面詳細図 1/100

※ 透水性カラー舗装は 佐藤道路(株)のパーミヤコン
もしくは同等品以上とする。



断面詳細図 1/20

7301

【参考図】 25	平成8年度
工事名	園庭舗装工事
図書名	配置図、平面詳細図、断面詳細図