


令和7年度								工 事 仕 様 書							
工 事 名		新河岸北第 6 処理分区マンホールポンプ施設改築工事													
工 事 場 所		川越市大字石田地内													
路 河 川 名 称															
事 業 名		污水管渠改良事業													
工 事 大 要		本工事は、「週休 2 日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 工事総延長＝97m 内径250mm管推進工 39m 内径150mm管推進工 43m 内径200mm管布設工 2m 内径150mm管布設工 7m 3号マンホール設置工 1箇所 1号マンホール設置工 3箇所 小型マンホール設置工 1箇所 マンホール形式ポンプ場 1箇所 附帯工 一式													

案内図



県道川越栗橋線

工事場所

大字石田

大字石田

変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1. 04	機械経費(賃料)補正	1. 02		
単価適用年月	(R0707) 令和07年07月						
工 期	当 初	自		至	令和 8年 3月 12日		
		日 数					
	変 更				至		
経費適用年月	令和07年07月						
主たる工種	下水道工事 (2)						
施 工 地 域	一般交通影響有り (1) -2						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	閉所型 月単位						

川越市

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下水道施設整備						式			
				1.0					
管路						式			
				1.0					
管きょ工（径500mm、鋼製さや管推進工法）						式			
				1.0					
ボーリング式二重ケーシング推進（1路線）						式			
				1.0					
推進用鋼管（普通土）						式			第1号一位代価表
				1.0					
挿入用本管						式			第2号一位代価表
				1.0					
発生土処理						m3			第3号一位代価表
				8.0					
中込め注入工						式			第4号一位代価表
				1.0					
仮設備工						式			
				1.0					
坑口						式			第5号一位代価表
				1.0					
鏡切り						式			第6号一位代価表
				1.0					

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
			推進設備等設置撤去		式			第7号一位代価表
				1.0				
			中込注入設備工		式			第8号一位代価表
				1.0				
			障害物切断工		式			第9号一位代価表
				1.0				
			既設マンホール等到達工		式			第10号一位代価表
				1.0				
			管きょ工（径300mm、鋼製さや管推進工法）		式			
				1.0				
			ボーリング式一重ケーシング(2路線)		式			
				1.0				
			推進用鋼管等(2路線)		式			第11号一位代価表
				1.0				
			推進工(2路線)		式			第12号一位代価表
				1.0				
			発生土処理		m3			第13号一位代価表
				1.7				
			中込め注入工		m3			第14号一位代価表
				1.0				
			仮設備工(2路線)		式			
				1.0				

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	坑口工					箇所			第15号一位代価表
				2.0					
	鏡切り					箇所			第16号一位代価表
				2.0					
	推進設備等設置撤去					箇所			第17号一位代価表
				1.0					
	中込め注入設備工					箇所			第18号一位代価表
				1.0					
	管挿入工					式			
				1.0					
	鋳鉄管挿入工					式			第19号一位代価表
				1.0					
	鋼管挿入材料費					式			第20号一位代価表
				1.0					
ボーリング式一重ケーシン（3路線）						式			
				1.0					
推進用鋼管等（3路線）						式			第21号一位代価表
				1.0					
推進工（3路線）						式			第22号一位代価表
				1.0					
発生土処理						m3			第23号一位代価表
				1.7					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	管挿入工VU150					式			第24号一位代価表
				1.0					
	中込め注工					m3			第25号一位代価表
				1.0					
	仮設備工(3路線)					式			
				1.0					
	坑口工					箇所			第26号一位代価表
				2.0					
	鏡切り					箇所			第27号一位代価表
				2.0					
	推進設備等設置撤去					箇所			第28号一位代価表
				1.0					
	中込注工設備工					式			第29号一位代価表
				1.0					
	立坑工（鋼製ケーシング式、φ2500mm）					式			
				1.0					
	管路土工					式			
				1.0					
	埋戻（再生砂）					m3			第30号一位代価表
				2.6					
	埋戻（コンクリート）					m3			第31号一位代価表
				15.6					

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分 工種 種別 細別・規格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
発生土処理					m3			第32号一位代価表
				39.0				
鋼製ケーシング式土留土及び土工					式			
				1.0				
鋼製ケーシング圧入掘削					式			第33号一位代価表
				1.0				
スクラップ					式			第34号一位代価表
				1.0				
底盤コンクリート					式			第35号一位代価表
				1.0				
圧入掘削設備					式			第36号一位代価表
				1.0				
鋼製ケーシング存置					式			第37号一位代価表
				1.0				
仮設ケーシング損料等					式			第38号一位代価表
				1.0				
立坑水替					式			第39号一位代価表
				1.0				
排水運搬処理					式			第40号一位代価表
				1.0				
円形覆工板					式			第41号一位代価表
				1.0				

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
立坑工（鋼製ケーシング式 φ1500）						式			
				1.0					
管路土工						式			
				1.0					
埋戻（再生砂）						m3			第42号一位代価表
				0.4					
発生土処理						m3			第43号一位代価表
				11.0					
鋼製ケーシング式土留土及び土工						式			
				1.0					
鋼製ケーシング圧入掘削						式			第44号一位代価表
				1.0					
スクラップ						式			第45号一位代価表
				1.0					
底盤コンクリート						式			第46号一位代価表
				1.0					
圧入掘削設備						式			第47号一位代価表
				1.0					
鋼製ケーシング存置						式			第48号一位代価表
				1.0					
仮設ケーシング損料等						式			第49号一位代価表
				1.0					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	立坑水替					式			第50号一位代価表
				1.0					
	排水運搬処理					式			第51号一位代価表
				1.0					
	円形覆工板					式			第52号一位代価表
				1.0					
	立坑附帯工					式			
				1.0					
	舗装版撤去工					式			
				1.0					
	舗装版切断					式			第53号一位代価表
				1.0					
	舗装版切断濁水運搬処理					式			第54号一位代価表
				1.0					
	舗装版破碎					式			第55号一位代価表
				1.0					
	As殻運搬処理					m3			第56号一位代価表
				1.4					
	道路復旧工					式			
				1.0					
	下層路盤					式			第57号一位代価表
				1.0					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	上層路盤					式			第58号一位代価表
				1.0					
	表層工					式			第59号一位代価表
				1.0					
	補助地盤改良工					式			
				1.0					
	補助地盤改良工					式			
				1.0					
	薬液注入					式			第60号一位代価表
				1.0					
	管きょ工（管径200mm・管径150mm 圧送管）					式			
				1.0					
	管路土工					式			
				1.0					
	管路掘削					m3			第61号一位代価表
				41.0					
	管路埋戻					m3			第62号一位代価表
				19.0					
	発生土処理					m3			第63号一位代価表
				41.0					
	管布設工					式			
				1.0					

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分 工種 種別 細別・規格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管					m			第64号一位代価表
				10.0				
ダクタイル鋳鉄管材料					式			第65号一位代価表
				1.0				
ダクタイル鋳鉄管（GX形）					式			第66号一位代価表
				1.0				
管撤去工					式			
				1.0				
硬質塩化ビニル管					m			第67号一位代価表
				12.0				
管基礎工					式			
				1.0				
砂基礎					m3			第68号一位代価表
				4.0				
管路土留工					式			
				1.0				
アルミ矢板土留					式			第69号一位代価表
				1.0				
開削水替工					式			
				1.0				
開削水替					式			第70号一位代価表
				1.0				

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	マンホール工					式			
				1.0					
	組立マンホール工					式			
				1.0					
	組立 1 号マンホール					式			第71号一位代価表
				1.0					
	組立 3 号マンホール					式			第72号一位代価表
				1.0					
	小型マンホール工					式			
				1.0					
	小型マンホール					箇所			第73号一位代価表
				1.0					
	標準マンホール工					式			
				1.0					
	1 号マンホール					箇所			第74号一位代価表
				1.0					
	仮設工					式			
				1.0					
	交通誘導警備員					式			
				1.0					
	交通誘導警備員（推進、立坑）					式			第75号一位代価表
				1.0					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
			交通誘導警備員（開削）			式			第76号一位代価表
				1.0					
附帯工						式			
				1.0					
管路土工						式			
				1.0					
管路掘削						m3			第77号一位代価表
				30.0					
管路埋戻						m3			第78号一位代価表
				8.0					
発生土処理						m3			第79号一位代価表
				30.0					
ハンドホール設置工						式			
				1.0					
ハンドホール設置工						式			第80号一位代価表
				1.0					
止水工						式			
				1.0					
止水プラグ						式			第81号一位代価表
				1.0					
汚泥吸排車運転工						日			第82号一位代価表

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	ポンプ運転工					式			第83号一位代価表
				1.0					
既設マンホールポンプ等一時撤去復旧工						回			第84号一位代価表
				3.0					
側溝据付撤去工						式			
				1.0					
側溝据付撤去工						式			第85号一位代価表
				1.0					
Co殻（有筋）処分工						m3			第86号一位代価表
				1.0					
仮排水工						式			
				1.0					
管布設工						m			第87号一位代価表
				6.0					
管撤去工						m			第88号一位代価表
				6.0					
側溝端部コンクリート打設撤去工						式			
				1.0					
コンクリート打設工						式			第89号一位代価表
				1.0					
コンクリート取壊工						式			第90号一位代価表
				1.0					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	Co殻（無筋）処分工					m3			第91号一位代価表
				0.1					
	インパート改造工（No.1-1）					式			
				1.0					
	インパート改造工					式			第92号一位代価表
				1.0					
	舗装撤去工					式			
				1.0					
	舗装版切断					式			第93号一位代価表
				1.0					
	舗装版切断濁水運搬処理					式			第94号一位代価表
				1.0					
	舗装版破砕					式			第95号一位代価表
				1.0					
	As殻運搬処理					m3			第96号一位代価表
				8.9					
	道路復旧工					式			
				1.0					
	下層路盤					式			第97号一位代価表
				1.0					
	上層路盤					式			第98号一位代価表
				1.0					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	表層					式			第99号一位代価表
				1.0					
	区画線工					式			第100号 一位代価表
				1.0					
直接工事費						式			
				1.0					
共通仮設費計						式			
				1.0					
共通仮設費(積分)						式			
				1.0					
運搬費						式			
				1.0					
仮設材運搬費						t			第9501号一位代価表
				9.7					
準備費						式			
				1.0					
試験堀工						式			第9504号一位代価表
				1.0					
止水工事前調査工						式			第9505号一位代価表
				1.0					
事業損失防止施設費						式			
				1.0					

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分 工種 種別 細別・規格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地下水位観測					式			第9502号一位代 価表
				1.0				
技術管理費					式			
				1.0				
土質試験費					式			第9503号一位代 価表
				1.0				
共通仮設費（率分）					式			
				1.0				
純工事費					式			
				1.0				
現場管理費					式			
				1.0				
工事原価					式			
				1.0				
一般管理費等					式			
				1.0				
土木工事価格					式			
				1.0				
機械工事価格					式			機械設備工工事 費内訳表
				1.0				
電気工事価格					式			電気設備工工事 費内訳表
				1.0				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
全体工事価格					式			
				1.0				
消費税相当額					式			
				1.0				
工事費合計					式			
				1.0				

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

第1号一位代価表

推進用鋼管（普通土）

1,000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鋼管 φ 500 φ 508.0×t7.9×1.0m		本			
	39				
偏心先導管 φ 500		個			
	1				
推進工（普通土） 車上プラント		m			第1号特殊施工
	38.9				
内管引抜工		m			第6号特殊施工
	38.9				
合 計		式			

川越市

第2号一位代価表

挿入用本管

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管 VU250×1.330	30	本			
接着受口カラー VU250 本管用継手	29	個			
スパーサー φ500 VU250	30	個			
本管挿入工	39.4	m			第8号特殊施工
合 計		式			

第3号一位代価表

発生土処理

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬工（4t積・2t積）機械積込み ダンプトラック 4t車, 3.6 km, DID区 間なし, 山積0.28m3（平 積0.20m3）, 良好	100	m3			第1号施工表 夜間
建設発生土受入費（民間） 第4種建設発生土	100	m3			
合 計	(1	m3	当り		)

川越市

第4号一位代価表

中込め注工

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
中込め注工		m3			第11号特殊施工
ボーリング式二重ケーシング	5.5				
合 計		式			

第5号一位代価表

坑口

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
坑口工（ボーリング式二重ケーシング）		箇所			第13号特殊施工
	1				
合 計		式			

第6号一位代価表

鏡切り

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鏡切り工（ボーリング式二重ケーシング）		箇所			第16号特殊施工
	1				
合 計		式			

川越市

第7号一位代価表

推進設備等設置撤去

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
推進設備工		箇所			第18号特殊施工
	1				
合 計		式			

第8号一位代価表

中込注入設備工

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
中込注入設備		箇所			第19号特殊施工
	1				
合 計		式			

第9号一位代価表

障害物切断工

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
障害物回収工		回			第20号特殊施工
	1				
内管引抜挿入工		m			第21号特殊施工
	38.8				
障害物切断工		m			第23号特殊施工
	0.1				
合 計		式			

川越市

第10号一位代価表

既設マンホール等到達工

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
切削推進工		m			第24号特殊施工
	0.155				
合 計		式			

第11号一位代価表

推進用鋼管等(2路線)

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鋼管 φ 300 φ 318.5×1.0m		本			
	21				
メタルクラウン φ 300		個			
	1				
合 計		式			

第12号一位代価表

推進工(2路線)

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
推進工（鋼製さや管ボーリング） 呼び径250mm、砂質土・粘性 土、1.59、22kwh、回転力、1600kg-m		m			第3号施工表 夜間
	20.9				
合 計		式			

川越市

第13号一位代価表

発生土処理

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬工（4t積・2t積）機械積込み ダンプトラック 4t車, 3.6 km, DID区 間なし, 山積0.28m3（平積0.20m3）, 良好		m3			第1号施工表
	100				夜間
建設発生土受入費（民間） 第4種建設発生土		m3			
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		)

第14号一位代価表

中込め注工

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
中込め注工（鋼製さや管ボーリング） 呼び径300mm, セメント（普通ポルトランド）, 500 kg, 100 kg, 0.8 m3		m3			第7号施工表
	100				夜間
合 計		m3			
	(1		当り		)

第15号一位代価表

坑口工

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
坑口工（鋼製さや管ボーリング） 呼び径300mm		箇所			第10号施工表
	1				夜間
合 計		箇所			

川越市

第16号一位代価表

鏡切り

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鏡切り工		m			第14号施工表
小型立坑(鋼製ケーシング)	1.8				夜間
合 計		箇所			

第17号一位代価表

推進設備等設置撤去

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
推進設備工 (鋼製さや管ボーリング)		箇所			第15号施工表
呼び径300mm	1				夜間
合 計		箇所			

第18号一位代価表

中込め注入設備工

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
中込め注入設備工 (鋼製さや管ボーリング)		箇所			第17号施工表
	1				夜間
合 計		箇所			

川越市

第19号一位代価表

鋳鉄管挿入工

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管挿入工 (DIP150)		m			第28号特殊施工
	21.7				
継手工 (GX形150)		口			第29号特殊施工
	21				
合 計		式			

第20号一位代価表

鋼管挿入材料費

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) さや管内配 管用 φ 150 L=1.0m 1種直管 甲切管 (工場 加工)		本			
	22				
推力伝達リング (キャスター付) GX形 φ 150		個			
	22				
合 計		式			

川越市

第21号一位代価表

推進用鋼管等(3路線)

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鋼管 φ 300 φ 318.5×1.0m		本			
	21				
メタルクラウン φ 300		個			
	1				
硬質塩化ビニル管 VU150×1.33		本			
	17				
スペーサー φ 300 VU150		個			
	17				
接着受口カラー VU150		個			
	16				
合 計		式			

第22号一位代価表

推進工(3路線)

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
推進工（鋼製さや管ボーリング） 呼び径300mm、砂質土・粘性 土、1.59、22kwh、回転力、1600kg-m		m			第19号施工表
	20.9				夜間
合 計		式			

川越市

第23号一位代価表

発生土処理

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬工（4t積・2t積）機械積込み ダンプトラック 4t車, 3.6 km, DID区間なし, 山積0.28m3（平積0.20m3）, 良好		m3			第1号施工表
	100				夜間
建設発生土受入費（民間） 第4種建設発生土		m3			
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		)

第24号一位代価表

管挿入工VU150

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
塩ビ管挿入工（鋼製さや管ボーリング） 呼び径150mm		m			第21号施工表
	21.7				夜間
合 計		式			

第25号一位代価表

中込め注入工

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
中込め注入工（鋼製さや管ボーリング） 呼び径300mm, セメント（普通ポルトランド）, 500 kg, 100 kg, 0.8 m3		m3			第7号施工表
	100				夜間
合 計		m3			
	(1		当り		)

川越市

第26号一位代価表

坑口工

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
坑口工（鋼製さや管ボーリング） 呼び径300mm		箇所			第10号施工表
	1				夜間
合 計		箇所			

第27号一位代価表

鏡切り

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鏡切り工 小型立坑（鋼製ケーシング）		m			第14号施工表
	1.8				夜間
合 計		箇所			

第28号一位代価表

推進設備等設置撤去

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
推進設備据換工（鋼製さや管ボーリング） 呼び径300mm		箇所			第23号施工表
	1				夜間
合 計		箇所			

川越市

第29号一位代価表

中込注入設備工

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
中込め注入設備工（鋼製さや管ボーリング）		箇所			第17号施工表
	1				夜間
合 計		式			

第30号一位代価表

埋戻（再生砂）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械投入埋戻工（バックホウ埋戻） 山積0.28m3（平積0.20m3），100 m3		m3			第24号施工表
	100				夜間
砂 再生		m3			
	126				
合 計		m3			
	(1		当り		)

第31号一位代価表

埋戻（コンクリート）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，バックホウ（クレーン機能付）打設，18-8-25（高炉），養生無し，全ての費用		m3			第2号施工P
	100				夜間
合 計		m3			
	(1		当り		)

川越市

第32号一位代価表

発生土処理

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬工（4t積・2t積）機械積込み ダンプトラック 4t車, 3.6 km, DID区 間なし, 山積0.28m3（平積0.20m3）, 良好		m3			第1号施工表
	100				夜間
建設発生土受入費（民間） 第4種建設発生土		m3			
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		)

第33号一位代価表

鋼製ケーシング圧入掘削

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
圧入掘削積込み工 φ2500, 粘性土 N≤5, 回転		m			第26号施工表
	7.65				粘性土 N≤5 夜間
圧入掘削積込み工 φ2500, 砂質土 N≤30, 回転		m			第29号施工表
	1.45				砂質土 N≤30 夜間
ケーシング溶接工（箇所） φ2500		箇所			第30号施工表
	3				夜間
ケーシング引上げ工(m) φ2500, 回転		m			第32号施工表
	1.2				夜間
ケーシング撤去工 φ2500, 13.51 m		箇所			第33号施工表
	1				夜間
合 計		式			

川越市

第34号一位代価表

スクラップ

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
スクラップ ヘビーH1		t			
	0.90				
合 計		式			

第35号一位代価表

底盤コンクリート

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
底盤コンクリート打設工		m3			第36号施工表
	7.4				夜間
合 計		式			

第36号一位代価表

圧入掘削設備

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械設置撤去工 φ 2500, 回転		回			第37号施工表
	1				夜間
機械退避・再設置工 φ 2500, 回転		回			第38号施工表
	2				夜間
合 計		式			

川越市

第37号一位代価表

鋼製ケーシング存置

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
刃先制作取付費 呼び径2500 外刃		個			
	1				
ケーシング 呼び径2500 厚19mm		m			
	8.3				
合 計		式			

第38号一位代価表

仮設ケーシング損料等

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設ケーシング損料 φ 2500 L=3.0		回			
	1				
合 計		式			

第39号一位代価表

立坑水替

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
うわ水排水工		箇所			第39号施工表 夜間
	1				
合 計		式			

川越市

第40号一位代価表

排水運搬処理

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
スライム処理工		箇所			第40号施工表
	1				夜間
汚泥吸排車運転工		m3			第27号特殊施工
	1.9				
建設汚泥（汚水） 再生利用最終処分費を含む		m3			
	1.9				
合 計		式			

第41号一位代価表

円形覆工板

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
円形覆工板設置工 呼び径 2,500mm		箇所			第41号施工表
	1				夜間
円形覆工板撤去工 呼び径 2,500mm		箇所			第43号施工表
	1				夜間
円形覆工板開閉工 呼び径 2,500mm		回			第44号施工表
	55				夜間
円形覆工板賃料等		式			第45号施工表
	1				
合 計		式			

川越市

第42号一位代価表

埋戻（再生砂）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械投入埋戻工（バックホウ埋戻）		m3			第24号施工表 夜間
山積0.28m3（平積0.20m3），100 m3	100				
砂		m3			
再生	126				
合 計		m3			
	(1		当り		

第43号一位代価表

発生土処理

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬工（4t積・2t積）機械積込み		m3			第1号施工表 夜間
ダンプトラック 4t車，3.6 km，DID区間なし，山積0.28m3（平積0.20m3），良好	100				
建設発生土受入費（民間）		m3			
第4種建設発生土	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第44号一位代価表

鋼製ケーシング圧入掘削

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
圧入掘削積込み工		m			第46号施工表
φ 1500, 粘性土 N≤5, 揺動	5.57				粘性土 N≤5 夜間
ケーシング溶接工 (箇所)		箇所			第49号施工表
φ 1500	1				夜間
ケーシング引上げ工 (m)		m			第50号施工表
φ 1500, 揺動	0.9				夜間
ケーシング撤去工		箇所			第51号施工表
φ 1500, 10.34 m	1				夜間
合 計		式			

第45号一位代価表

スクラップ

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
スクラップ		t			
ヘビーH1	0.88				
合 計		式			

川越市

第46号一位代価表

底盤コンクリート

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
底盤コンクリート打設工		m3			第36号施工表
	1.8				夜間
合 計		式			

第47号一位代価表

圧入掘削設備

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械設置撤去工 φ 1500, 揺動		回			第52号施工表
	1				夜間
機械退避・再設置工 φ 1500, 揺動		回			第53号施工表
	1				夜間
合 計		式			

第48号一位代価表

鋼製ケーシング存置

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
刃先制作取付費 呼び径1500 外刃		個			
	1				
ケーシング 呼び径1500 厚12mm		m			
	4.9				
合 計		式			

川越市

第49号一位代価表

仮設ケーシング損料等

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設ケーシング損料 φ 1500 L=2.0		回			
	1				
合 計		式			

第50号一位代価表

立坑水替

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
うわ水排水工		箇所			第39号施工表
	1				夜間
合 計		式			

第51号一位代価表

排水運搬処理

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
スライム処理工		箇所			第40号施工表
	1				夜間
汚泥吸排車運転工		m3			第27号特殊施工
	0.7				
建設汚泥（汚水） 再生利用最終処分費を含む		m3			
	0.7				
合 計		式			

川越市

第52号一位代価表

円形覆工板

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
円形覆工板設置工 呼び径 1,500mm		箇所			第54号施工表
	1				夜間
円形覆工板撤去工 呼び径 1,500mm		箇所			第55号施工表
	1				夜間
円形覆工板開閉工 呼び径 2,500mm		回			第44号施工表
	5				夜間
円形覆工板賃料等		式			第56号施工表
	1				
合 計		式			

第53号一位代価表

舗装版切断

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 As 15cm以下 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用		m			第3号施工P
	6				夜間
舗装版切断 As 15cmを超え30cm以下 アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用		m			第4号施工P
	9				夜間
合 計		式			

川越市

第54号一位代価表

舗装版切断濁水運搬処理

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後,最終処分場に搬入〔焼却 又は溶融含まず〕	0.07	m3			
合 計		式			

第55号一位代価表

舗装版破碎

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎 AS 15cm以下 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下, 有り,全ての費用	2	m2			第5号施工P 夜間
舗装版破碎 AS 15cmを超え35cm以下 アスファルト舗装版,無し,必要, 15cmを超え35cm以下,有り,全ての費用	6	m2			第6号施工P 夜間
合 計		式			

第56号一位代価表

As殻運搬処理

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 舗装版破碎,機械(対策不要 厚15cm超)又は必要,無し,3.5km以下, 全ての費用	100	m3			第7号施工P 夜間
処分費(t) 川越県土整備事務所管内,As廃材	235	t			第57号施工表
合 計	(1	m3	当り		)

川越市

第57号一位代価表

下層路盤

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
間詰め路盤工（人力路盤施工）県道旧C 380 mm, [RC-40] 再生切込砕 石（40～0）		m2			第58号施工表
	4				夜間
間詰め路盤工（人力路盤施工）市 道2号 300 mm, [RC-40] 再生切込砕 石（40～0）		m2			第60号施工表
	4				夜間
合 計		式			

第58号一位代価表

上層路盤

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
間詰め路盤工（人力路盤施工）県道旧C 420 mm, [RM-40] 再生粒調砕 石（40～0）		m2			第61号施工表
	4				夜間
間詰め路盤工（人力路盤施工）市 道2号 270 mm, [RM-40] 再生粒調砕 石（40～0）		m2			第62号施工表
	4				夜間
合 計		式			

川越市

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部) 県道旧C 1. 4m未満(仕上厚50mm超70mm以下), mm, 70 mm, mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), フライムコート PK-3, 全ての費用		m2			第8号施工P
	5				夜間
表層(車道・路肩部) 市道2号 1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50 mm, mm, mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), 無し, 全ての費用		m2			第9号施工P
	6				夜間
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 単相方式，2セット，0 m，0 m，6.057 m，3.037 m，0 m ³ ，0 m ³ ，19.09 m ³ ，7本，特許料金なし	7	本			第63号施工表 1-1下流坑口 夜間
薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 単相方式，2セット，0 m，0 m，6.170 m，1.014 m，0 m ³ ，0 m ³ ，35.78 m ³ ，7本，特許料金なし	7	本			第67号施工表 1-2上流坑口 夜間
薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 単相方式，2セット，0 m，0 m，5.195 m，1 m，0 m ³ ，0 m ³ ，23.03 m ³ ，6本，特許料金なし	6	本			第69号施工表 1-3上流坑口 夜間
薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 単相方式，2セット，0 m，0 m，6.114 m，3.094 m，0 m ³ ，0 m ³ ，263.46 m ³ ，88本，特許料金なし	88	本			第71号施工表 1 路線 夜間
薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 単相方式，2セット，0 m，0 m，5.214 m，1.019 m，0 m ³ ，0 m ³ ，164.19 m ³ ，40本，特許料金なし	40	本			第73号施工表 2 路線 夜間
注入材料 懸濁型アルカリ 系無機瞬結、中結		L			
注入設備据付・解体工（車上） 1.78	1	現場			第75号施工表 夜間
トラック損料(注入時)		日			第77号施工表
合 計		式			

第61号一位代価表

管路掘削

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工（バックホウ）		m3			第78号施工表
山積0.28m3（平積0.20m3）	100				夜間
合 計		m3			
	（ 1		当り		）

第62号一位代価表

管路埋戻

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械投入埋戻工（バックホウ埋戻）		m3			第24号施工表
山積0.28m3（平積0.20m3），100 m3	100				夜間
砂		m3			
再生	126				
合 計		m3			
	（ 1		当り		）

第63号一位代価表

発生土処理

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬工（4t積・2t積）機械積込み		m3			第1号施工表
ダンプトラック 4t車，3.6 km，DID区間なし，山積0.28m3（平積0.20m3），良好	100				夜間
建設発生土受入費（民間）		m3			
第4種建設発生土	100				
合 計		m3			
	（ 1		当り		）

川越市

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）		m			第80号施工表
呼び径 200mm、20m未満、時間制約補正なし、夜間補正あり	100				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管GX形 1 種 φ 150×5.0		本			
	1				
ダクタイル鋳鉄管曲管GX形 φ 150×90		個			
	4				
両受単管GX形 φ 150		個			
	1				
ライナGX形 φ 150		個			
	1				
挿しロリングGX形 φ 150		個			
	3				
G-Linkセット GX形 φ 150		個			
	3				
埋設標識シート 150mm×50m 2倍		m			
	4				
合 計		式			

第66号一位代価表

ダクタイル鋳鉄管 (GX形)

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管据付工 φ150 機械力		m			第33号特殊施工
	7				
GX形継手接合工 (直管) φ150		口			第34号特殊施工
	1				
GX形継手接合工 (異形管) φ150		口			第35号特殊施工
	3				
GX形継手接合工 (異形管) G-Link φ150		口			第40号特殊施工
	3				
鋳鉄管切断工 φ150		口			第38号特殊施工
	2				
ポリエチレンスリーブ被覆工 φ150		m			第39号特殊施工
	4				
合 計		式			

第67号一位代価表

硬質塩化ビニル管

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管撤去工 呼び径200mm		m			第81号施工表 夜間
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

川越市

第68号一位代価表

砂基礎

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砂基礎設置工（市場単価）		m3			第83号施工表
人力施工，時間制約補正なし，夜間補正あり	100				
砂		m3			
再生	126				
合 計		m3			
	(1		当り		

第69号一位代価表

アルミ矢板土留

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アルミ矢板建込工（両側分）		m			第84号施工表
2.0m以下，バックホウ 山積0.28m3（平積0.20m3）	31				
					夜間
アルミ矢板引抜工（両側分）		m			第85号施工表
2.0m以下，トラッククレーン 油圧圧縮ジブ4.9t吊	31				
					夜間
土留支保工（軽量金属支保工）		m			第86号施工表
設置撤去，1段 2.0m以下，切梁り 水圧式パイプサポート	31				
					夜間
アルミ矢板土留材質料		式			
	1				
合 計		式			

川越市

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポンプ運転工 作業時排水、発動発電機、1 台、ガソ リンエンジン駆動型		日			第87号施工表
					夜間
ポンプ据付・撤去工		現場			第88号施工表
	1				夜間
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工 (市場単価) 1号, 3m以下, 4箇所未満, 時間制約補正なし, 夜間補正あり	2	箇所			第89号施工表
人孔蓋及び口環 T-25, φ 600, 圧力開放型, 鍵付き蝶番付き	2	組			
人孔蓋及び口環(オプション類) 耐スリップ防止機能(φ 600)	2	組			
耐圧防水蓋・枠 φ 600 T-25 耐スリップ 中央: 川越市章 でんき文字いり	1	組			
無収縮剤 セメント系プレミックス 標準混和量1875kg	96	kg			
口環変形防止用金具 L=250mm M16	1	組			
口環変形防止用金具 L=350mm	2	組			
調整リング 600×100	1	個			
調整リング 600×150	2	個			
1 号斜壁 600×900×450	1	個			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1 号斜壁 600×900×600		個			
	2				
1 号管取付け壁 900×900		個			
	2				
1 号組立マンホール削孔費 接続管種 塩ビ管 φ 150		箇所			
	1				
1 号組立マンホール削孔費 接続管種 塩ビ管 φ 200		箇所			
	1				
マンホール用可とう継手 拡張バンドタイプ 塩ビ管200mm		組			
	3				
1 号底版 H=130		個			
	2				
底部工 (No. 1、3)		箇所			第30号特殊施工
	2				
ブロック据付工(斜壁、直壁等又はスラブの作業)		個			第91号施工表
	1				1-3 床版 夜間
ブロック据付工(斜壁、直壁等又はスラブの作業)		個			第91号施工表
	1				1-3 斜壁 夜間
組立 1 号連結直壁 φ 900×300		個			
	1				

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋（受枠とも）調整コンクリートブロック据付工 調整コンクリートブロックを使用する		組			第92号施工表
	1				1-3 夜間
足掛金物撤去・設置 1-4		個			第32号特殊施工
	3				
マンホール用足掛金物 W=300		個			
	3				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工（市場単価） 3号，5m超～6m以下，4箇所未満，時間 制約補正なし，夜間補正あり	1	箇所			第93号施工表
人孔蓋及び口環 T-25，φ900-600，圧力開放型，鍵付き蝶 番付き	1	組			
人孔蓋及び口環（オプション類） 耐スリップ防止機能（φ900-600）	1	組			
人孔蓋及び口環（オプション類） 耐腐食加工（φ900-600）	1	組			
人孔蓋及び口環（オプション類） ロック付転落防止用梯子（φ600）	1	個			
無収縮剤 セメント系プレミックス 標準混和 量1875kg	26	kg			
口環変形防止用金具 L=350mm	1	組			
調整リング 900×150	1	個			
3号斜壁 1500-900（H=450）	1	個			
3号直壁 H=1500	1	個			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3号直壁（Ⅱ種） H=1500		個			
	1				
3号直壁 H=2100		個			
	1				
3号管取付壁（Ⅱ種） H=1800		個			
	1				
推進管用マンホール用可とう接手 ケージ立坑用VU250mm		個			
	1				
推進管用マンホール可とう接手 組立・既設人孔用VU200mm		個			
	1				
推進管用マンホール用可とう継手 組立・既設人孔用VU250mm		個			
	1				
3号底版（Ⅱ種） H=150		個			
	1				
組立3号マンホール 削孔費 DIP 150		個			
	1				
組立3号マンホール削孔費 VU150		個			
	1				
組立3号マンホール 削孔費 VU250		個			
	1				

合 計		式			

第73号一位代価表

小型マンホール

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小型マンホール設置工（塩化ビニル製）（市場単価） 径300mm 起点および中間形式，2m以下，150mmおよび200mm，5箇所未満，時間制約補正なし，夜間補正あり，防護蓋の設置あり		箇所			第94号施工表
	1				
鋳鉄製防護ふた 受枠台座込 ます径300 T-25 ロック式		組			
	1				
合 計		箇所			

川越市

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，人力打設，24-8-25(20)(高炉)，一般養生，有り，全ての費用		m3			第12号施工P
	4.3				鉄筋コンクリート 夜間
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，有り，全ての費用		m3			第13号施工P
	0.2				無筋コンクリート 夜間
マンホール鋼製型枠工		m2			第95号施工表
	10				夜間
鉄筋工[市場単価] SD345 D13，小口，一般構造物，10t未満，時間制約補正なし，夜間補正あり，トンネル内作業補正なし，法面作業補正なし，補正無(鉄筋割合10%未満含む)，補正無(一般構造物)		t			第96号施工表
	0.2				
ストラス金具 φ150DIP用		個			
	2				
ゴム系シート 1300L×200W 2mm		枚			
	2				
マンホール用足掛け金物 SS表面樹脂加工 φ22×400×300(現場打用)		本			
	9				
六角ボルト (中) M16 50mm		本			
	8				
ケミカルアンカー M16 15×110		個			
	8				

合 計		箇所			

第75号一位代価表

交通誘導警備員（推進、立坑）

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員A		人日			第97号施工表
交通誘導警備員B		人日			第98号施工表
合 計		式			

第76号一位代価表

交通誘導警備員（開削）

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員A		人日			第97号施工表
交通誘導警備員B		人日			第98号施工表
合 計		式			

川越市

第77号一位代価表

管路掘削

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工（バックホウ）		m3			第78号施工表
山積0.28m3（平積0.20m3）	100				夜間
合 計		m3			
	（ 1		当り		）

第78号一位代価表

管路埋戻

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械投入埋戻工（バックホウ埋戻）		m3			第24号施工表
山積0.28m3（平積0.20m3），100 m3	100				夜間
砂		m3			
再生	126				
合 計		m3			
	（ 1		当り		）

第79号一位代価表

発生土処理

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬工（4t積・2t積）機械積込み		m3			第1号施工表
ダンプトラック 4t車，3.6 km，DID区間なし，山積0.28m3（平積0.20m3），良好	100				夜間
建設発生土受入費（民間）		m3			
第4種建設発生土	100				
合 計		m3			
	（ 1		当り		）

川越市

第80号一位代価表

ハンドホール設置工

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャストマンホール 据付, 2000kg/基以下, 有り(円形断面), 全ての費用		基			第14号施工P
	2				
ハンドホール用調整リング φ 600×150		個			
	1				
ハンドホール本体 (車道用) 600×1600		基			
	1				
ハンドホール本体 (車道用) 600×1000		基			
	1				
車道用鉄蓋 (T-25) 電マーク		組			
	2				
合 計		式			

第81号一位代価表

止水プラグ

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
止水プラグ φ 200mm用		供用日			
止水プラグ φ 250mm用		供用日			
合 計		式			

川越市

第82号一位代価表

汚泥吸排車運転工

1.000 日 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
汚泥吸排運転工		日			第25号特殊施工
合 計		日			

第83号一位代価表

ポンプ運転工

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポンプ運転 0以上40(m3/h)未満, 作業時排水		日			第99号施工表
ポンプ設置・撤去		箇所			第102号施工表
	1				
合 計		式			

第84号一位代価表

既設マンホールポンプ等一時撤去復旧工

1.000 回 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
既設マンホールポンプ等一時撤去復旧工		回			第41号特殊施工
	1				
合 計		回			

川越市

第85号一位代価表

側溝据付撤去工

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管(函)渠型側溝 据付・撤去, 300mmを超え400mm以下, 有り, 全ての費用		m			第15号施工P
	5				夜間
合 計		式			

第86号一位代価表

Co殻（有筋）処分工

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 3.3km以下, 全ての費用		m3			第16号施工P
	100				夜間
処分費 (t) 川越県土整備事務所管内, Co廃材[有筋]		t			第104号施工表
	250				
合 計		m3			
	(1		当り		)

第87号一位代価表

管布設工

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価) 呼び径 300mm, 20m未満, 時間制約補正なし, 夜間補正あり		m			第105号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		)

川越市

第88号一位代価表

管撤去工

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管撤去工 呼び径300mm		m			第106号施工表
	100				夜間
合 計		m			
	(1		当り		

第89号一位代価表

コンクリート打設工

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高 炉)，養生無し，無し，全ての費用		m3			第17号施工P
	0.1				鉄筋コンクリート 夜間
型枠 一般型枠，小型構造物		m2			第18号施工P
	0.6				夜間
合 計		式			

第90号一位代価表

コンクリート取壊工

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物，人力施工，無し，有り		m3			第107号施工表
	0.1				
合 計		式			

川越市

第91号一位代価表

Co殻（無筋）処分工

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 3.3km以下, 全ての費用		m3			第19号施工 P
	100				夜間
処分費 (t) 川越県土整備事務所管内, Co廃材[無筋]		t			第108号施工表
	235				
合 計		m3			
	(1		当り		)

第92号一位代価表

インパート改造工

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 各種, 一般養生, 有り, 全ての費用		m3			第10号施工 P
	1.5				夜間
モルタル上塗り (配当 1 : 3) (マンホール用) 20 mm, 高炉		m2			第90号施工表
	2				夜間
合 計		式			

川越市

第93号一位代価表

舗装版切断

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 As 15cm以下		m			第3号施工P
アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	32				夜間
舗装版切断 As 15cmを超え30cm以下		m			第4号施工P
アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用	96				夜間
合 計		式			

第94号一位代価表

舗装版切断濁水運搬処理

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト切断濁水処分費		m ³			
中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却又は溶融含まず]	0.6				
アスファルト切断濁水運搬費		台			
積載量2t 運搬距離 15kmまで					
合 計		式			

川越市

第95号一位代価表

舗装版破碎

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎 AS 15cmを超え35cm以下 アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cmを超え35cm以下, 有り, 全ての費用		m2			第6号施工P
	46				夜間
舗装版破碎 AS 15cm以下 アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用		m2			第5号施工P
	15				夜間
合 計		式			

第96号一位代価表

As殻運搬処理

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 舗装版破碎, 機械(対策不要 厚15cm超)又は必要, 無し, 3.5km以下, 全ての費用		m3			第7号施工P
	100				夜間
処分費 (t) 川越県土整備事務所管内, As廃材		t			第57号施工表
	235				
合 計		m3			
	(1		当り		)

川越市

第97号一位代価表

下層路盤

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
間詰め路盤工（人力路盤施工） 380 mm, [RC-40] 再生切込砕 石（40～0）		m2			第109号施工表
	46				県道旧C 夜間
間詰め路盤工（人力路盤施工） 300 mm, [RC-40] 再生切込砕 石（40～0）		m2			第110号施工表
	15				市道2号 夜間
合 計		式			

第98号一位代価表

上層路盤

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
間詰め路盤工（人力路盤施工） 420 mm, [RM-40] 再生粒調砕 石（40～0）		m2			第111号施工表
	46				県道旧C 夜間
間詰め路盤工（人力路盤施工） 270 mm, [RM-40] 再生粒調砕 石（40～0）		m2			第112号施工表
	15				市道2号 夜間
合 計		式			

川越市

第99号一位代価表

表層

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部) 県道旧C 1. 4m未満(仕上厚50mm超70mm以下), mm, 70 mm, mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), フライムコート PK-3, 全ての費用		m2			第8号施工P
	46				夜間
表層(車道・路肩部) 市道2号 1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50 mm, mm, mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), 無し, 全ての費用		m2			第9号施工P
	15				夜間
合 計		式			

第100号 一位代価表

区画線工

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮区画線工		式			第48号特殊施工
	1				
合 計		式			

川越市

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 関東・中部・近畿, 4 km, km, 12m以内, 深夜早朝割増, 無		t			第113号施工表
	100				夜間
仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し(往復分)		t			第114号施工表
	100				
仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 関東・中部・近畿, 4 km, km, 12m以内, 深夜早朝割増, 無		t			第113号施工表
	100				夜間
合 計		t			
	(1		当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土質ボーリング		m			第115号施工表
径66mm, 鉛直下方, 粘性土・シルト 6.360 m, 砂・砂質土 0.697 m, 礫混じり土砂 0 m, 玉石混じり土砂 0 m, 固結シルト・固結粘土 0 m, ノンコアボーリング, 50m以下	7.057				夜間
土質ボーリング		m			第116号施工表
径66mm, 鉛直下方, 粘性土・シルト 6.350 m, 砂・砂質土 0.820 m, 礫混じり土砂 0 m, 玉石混じり土砂 0 m, 固結シルト・固結粘土 0 m, ノンコアボーリング, 50m以下	7.170				夜間
土質ボーリング		m			第117号施工表
径66mm, 鉛直下方, 粘性土・シルト 6.195 m, 砂・砂質土 0 m, 礫混じり土砂 0 m, 玉石混じり土砂 0 m, 固結シルト・固結粘土 0 m, ノンコアボーリング, 50m以下	6.195				夜間
観測井戸設置		m			第42号特殊施工
	20.422				
調査孔閉塞		箇所			第118号施工表
	3				夜間
水質分析		検体			
水素イオン濃度 (PH)	79				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土壌分析試験費		検体			
六価クロム溶出試験〔配合設計時〕	1				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削（機械） 土砂，上記以外（小規模），小規模（標準）	10	m3			第20号施工 P 夜間
掘削（人力） 土砂，現場制約あり	6	m3			第21号施工 P 夜間
埋戻し（再生砂）	8	m3			第43号特殊施工
発生土運搬工	16	m3			第44号特殊施工
アルミ矢板土留	1	式			第45号特殊施工
開削水替	1	式			第46号特殊施工
舗装版切断 As 15cmを超え30cm以下 アスファルト舗装版，15cmを超え30cm以下，全ての費用	36	m			第4号施工 P 夜間
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後，最終処分場に搬入〔焼却又は溶融含まず〕	0.2	m3			
舗装版破碎 AS 15cmを超え35cm以下 アスファルト舗装版，無し，必要，15cmを超え35cm以下，有り，全ての費用	12	m2			第6号施工 P 夜間

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
As殻運搬処理工		m3			第47号特殊施工
	2				
下層路盤 380 mm, [RC-40] 再生切込砕石 (40～0)		m2			第122号施工表
	12				間詰め路盤工 (人力路盤施工) 夜間
上層路盤 420 mm, [RM-40] 再生粒調砕石 (40～0)		m2			第123号施工表
	12				間詰め路盤工 (人力路盤施工) 夜間
表層(車道・路肩部) 県道旧C 1. 4m未満(仕上厚50mm超70mm以下), mm, 70 mm, mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), フライムコート PK-3, 全ての費用		m2			第8号施工P
	12				夜間
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水量調査工		日			第49号特殊施工
合 計		式			

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) 発生土運搬工 (4t積・2t積) 機械積 10.00 m3 当り
込み
(SG000110)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック [普通・ディーゼル] 4t積 良好		日			第2号施工表
合 計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	ダンプトラック規格	ダンプトラック 4t車
J02	運搬距離	3.6 km
J03	DID区間	DID区間なし
J04	バックホウ規格	山積0.28m3 (平積0.20m3)
J05	タイヤ損耗費	良好

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) ダンプトラック [普通・ディーゼル] 4t積 1.00 日 当り
(SG000125)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人			夜間
軽油		L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			
タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日		供用日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

	条件名称	入力名称
J01	タイヤ損耗費	良好

川越市

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表) 推進工 (鋼製さや管ボーリング)

4.70 m 当り

(SG011010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
溶接工		人			夜間
クレーン装置付トラック運転費 [鋼製さや管ボーリング]		日			第4号施工表
推進工 (鋼製さや管ボーリング) 機械損料 呼び径250mm, 22kwh、回転力、1600kg-m		日			第5号施工表
発動発電機運転 [鋼製さや管ボーリング] 60kVA		日			第6号施工表
トラック [普通型] 4〜4.5t積		日			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 呼び径 (mm)
J02 土質区分
J03 供用日の割増率 α (実数入力)
J04 推進機出力及び型式

入力名称
呼び径250mm
砂質土・粘性土
1.59
22kwh、回転力、1600kg-m

川越市

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表)

クレーン装置付トラック運転費〔鋼
製さや管ボーリング〕

1.00 日 当り

(SG011051)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			夜間
軽油		L			
トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能 力2.9t		供用日			
合 計	1	日	当り		

川越市

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表)

推進工 (鋼製さや管ボーリング) 機械損料

1.00 日 当り

(SG011020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
推進機損料 (鋼製さや管ボーリング) 22kwh、回転力、1600kg-m		日			
削進台 (鋼製さや管ボーリング) 22kwh、回転力、1600kg-m		日			
溶接機 250A		日			
グラウトポンプ[二筒複動ピストン式] 吐出量37～100L/min		日			
水槽 3.0m ³		日			
油圧ホース (鋼製さや管ボーリング) 10m+5m、回転力、1600～9000kg-m		日			
キャブタイヤケーブル (鋼製さや管ボーリング) 38・4c・20mまたは22・4c・20m		日			
接続ロッド (鋼製さや管ボーリング) φ 76mm×1m		日			
スイベルロッド (鋼製さや管ボーリング) φ 60mm×1m		日			
ウォータースィベル (鋼製さや管ボーリング) φ 60mm		日			
スィベルヘッド (鋼製さや管ボーリング) φ 250mm		日			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 呼び径 (mm)
J02 推進機出力及び型式

入力名称
呼び径250mm
22kwh、回転力、1600kg-m

川越市

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表)

発動発電機運転 [鋼製さや管ボーリング]

1.00 日 当り

(SG011052)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽油		L			
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 60kVA		日			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 発動発電機規格

入力名称
60kVA

川越市

第 0007 号 一位代価表(施工歩掛表)

中込め注入工 (鋼製さや管ボーリング)

2.20 m3

当り

(SG011050)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
グラウトポンプ[二筒複動ピストン式] 吐出量37～100L/min		日			
グラウトミキサ[並列2槽式] 攪拌容量200L×2槽		日			
発動発電機運転 [鋼製さや管ボーリング] 45kVA		日			第8号施工表
注入材料費 セメント (普通ポルトランド) , 500 kg, 100 kg, 0.8 m3	2.200	m3			第9号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m3	当り		

条件名称
J01 呼び径 (mm)
J02 セメント区分
J03 セメント数量(実数入力)
J04 ベントナイト数量(実数入力)
J05 水(実数入力)

入力名称
呼び径300mm
セメント (普通ポルトランド)
500 kg
100 kg
0.8 m3

川越市

第 0008 号 一位代価表(施工歩掛表) 発動発電機運転 [鋼製さや管ボーリング]

1.00 日 当り

(SG011052)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽油		L			
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA		日			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 発動発電機規格

入力名称
45kVA

第 0009 号 一位代価表(施工歩掛表) 注入材料費

1.00 m3 当り

(SG011060)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入	0.500	t			
ベントナイト 250メッシュ	100.000	kg			
水	0.800	m3			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

条件名称
J01 セメント区分
J02 セメント数量(実数入力)
J03 ベントナイト数量(実数入力)
J04 水(実数入力)

入力名称
セメント(普通ポルトランド)
500 kg
100 kg
0.8 m3

川越市

第 0010 号 一位代価表(施工歩掛表) 坑口工 (鋼製さや管ボーリング)

1.00 箇所 当り

(SG011140)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			夜間
止水器 径300mm	1.000	組			
鋼材溶接工	2.000	m			第11号施工表
鋼材切断工	4.700	m			第12号施工表
クレーン装置付トラック運転費		日			第13号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称
J01 呼び径 (mm)

入力名称
呼び径300mm

川越市

第 0011 号 一位代価表(施工歩掛表) 鋼材溶接工

1.00 m 当り

(SG001350)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			夜間
溶接工		人			夜間
普通作業員		人			夜間
溶接棒 【SG001350】	0.400	kg			
電気溶接機[交流アーク式(手動)] 電撃防止器内蔵型 定格電流250A		日			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

川越市

第 0012 号 一位代価表(施工歩掛表) 鋼材切断工

1.00 m 当り

(SG001360)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			夜間
溶接工		人			夜間
普通作業員		人			夜間
酸素 ボンベ	0.163	m3			
アセチレン ボンベ	0.028	kg			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

第 0013 号 一位代価表(施工歩掛表) クレーン装置付トラック運転費

1.00 日 当り

(SG011155)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			夜間
軽油		L			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		供用日			
合 計	1	日	当り		

川越市

第 0014 号 一位代価表(施工歩掛表) 鏡切り工

1.00 m 当り

(SG001370)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			夜間
溶接工		人			夜間
普通作業員		人			夜間
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 土留種別

入力名称
小型立坑(鋼製ケーシング)

川越市

第 0015 号 一位代価表(施工歩掛表)

推進設備工（鋼製さや管ボーリング）

1.00 箇所 当り

(SG011170)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
溶接工		人			夜間
クレーン装置付トラック運転費		日			第16号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称
J01 呼び径（mm）

入力名称
呼び径300mm

第 0016 号 一位代価表(施工歩掛表)

クレーン装置付トラック運転費

1.00 日 当り

(SG004695)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			夜間
軽油		L			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		供用日			
合 計	1	日	当り		

川越市

第 0017 号 一位代価表(施工歩掛表) 中込め注入設備工 (鋼製さや管ボーリング)

1.00 箇所 当り

(SG011190)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
トラック (クレーン装置付) 運転 4t積、2.9t吊		日			第18号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	箇所	当り		

第 0018 号 一位代価表(施工歩掛表) トラック (クレーン装置付) 運転 4t積、2.9t吊

1.00 日 当り

(SG011210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			夜間
軽油		L			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		供用日			
合 計	1	日	当り		

川越市

第 0019 号 一位代価表(施工歩掛表) 推進工 (鋼製さや管ボーリング)

4.40 m 当り

(SG011010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
溶接工		人			夜間
クレーン装置付トラック運転費 [鋼製さや管ボーリング]		日			第4号施工表
推進工 (鋼製さや管ボーリング) 機械損料 呼び径300mm, 22kwh、回転力、1600kg-m		日			第20号施工表
発動発電機運転 [鋼製さや管ボーリング] 60kVA		日			第6号施工表
トラック [普通型] 4〜4.5t積		日			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
 J01 呼び径 (mm)
 J02 土質区分
 J03 供用日の割増率 α (実数入力)
 J04 推進機出力及び型式

入力名称
 呼び径300mm
 砂質土・粘性土
 1.59
 22kwh、回転力、1600kg-m

川越市

第 0020 号 一位代価表(施工歩掛表)

推進工 (鋼製さや管ボーリング) 機械損料

1.00 日 当り

(SG011020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
推進機損料 (鋼製さや管ボーリング) 22kwh、回転力、1600kg-m		日			
削進台 (鋼製さや管ボーリング) 22kwh、回転力、1600kg-m		日			
溶接機 250A		日			
グラウトポンプ[二筒複動ピストン式] 吐出量37～100L/min		日			
水槽 3.0m ³		日			
油圧ホース (鋼製さや管ボーリング) 10m+5m、回転力、1600～9000kg-m		日			
キャブタイヤケーブル (鋼製さや管ボーリング) 38・4c・20mまたは22・4c・20m		日			
接続ロッド (鋼製さや管ボーリング) φ 76mm×1m		日			
スイベルロッド (鋼製さや管ボーリング) φ 60mm×1m		日			
ウォータースイベル (鋼製さや管ボーリング) φ 60mm		日			
スイベルヘッド (鋼製さや管ボーリング) φ 300mm		日			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 呼び径 (mm)
J02 推進機出力及び型式

入力名称
呼び径300mm
22kwh、回転力、1600kg-m

川越市

第 0021 号 一位代価表(施工歩掛表) 塩ビ管挿入工 (鋼製さや管ボーリング)

17.90 m 当り

(SG011030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
クレーン装置付トラック運転費 [鋼製さや管ボーリング]		日			第4号施工表
塩ビ管挿入工機械器具損料 (鋼製さや管ボーリング)		日			第22号施工表
発動発電機運転 [鋼製さや管ボーリング] 45kVA		日			第8号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 呼び径 (mm)

入力名称
呼び径150mm

第 0022 号 一位代価表(施工歩掛表) 塩ビ管挿入工機械器具損料 (鋼製さや管ボーリング)

1.00 日 当り

(SG011040)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
モータウインチ[単胴] 巻上能力1.5t×40m/min		日			
チェーンレバーホイスト[レバークロック] 能力16kN(1.6t) 移動量1.5m		供用日			
合 計	1	日	当り		

川越市

第 0023 号 一位代価表(施工歩掛表)

推進設備据換工（鋼製さや管ボーリング）

1.00 箇所 当り

(SG011180)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
溶接工		人			夜間
クレーン装置付トラック運転費		日			第16号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称
J01 呼び径（mm）

入力名称
呼び径300mm

川越市

第 0024 号 一位代価表(施工歩掛表) 機械投入埋戻工 (バックホウ埋戻)

100.00 m3 当り

(SG000090)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			夜間
普通作業員		人			夜間
バックホウ運転 [管路埋戻] 山積0.28m3 (平積0.20m3) , 補正 無し		hr			第25号施工表
タンパ締固め 全ての費用	100.000	m3			第1号施工P
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

条件名称
J01 バックホウ規格
J02 タンパ締固め数量 (m3)

入力名称
山積0.28m3 (平積0.20m3)
100 m3

川越市

第 0025 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ運転 [管路埋戻]

1.00 hr 当り

(SG000092)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			夜間
軽油		L			
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		hr			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	hr	当り		

条件名称
J01 バックホウ規格
J02 岩石補正值

入力名称
山積0.28m3 (平積0.20m3)
補正無し

川越市

第 0026 号 一位代価表(施工歩掛表) 圧入掘削積込み工

1.00 m 当り

(SG006000)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
圧入機運転費 φ 2500, 回転		hr			第27号施工表
油圧クラムシェル運転 平積 0.6m ³		hr			第28号施工表
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 呼び径 (mm)
J02 土質・適用範囲
J03 圧入機の規格

入力名称
φ 2500
粘性土 N≤5
回転

川越市

第 0027 号 一位代価表(施工歩掛表) 圧入機運転費

1.00 hr 当り

(SG006017)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			夜間
軽油		L			
回転圧入機 φ 2500 37 k W		hr			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	hr	当り		

条件名称
J01 呼び径 (mm)
J02 規格

入力名称
φ 2500
回転

第 0028 号 一位代価表(施工歩掛表) 油圧クラムシェル運転

1.00 hr 当り

(SG006014)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			夜間
軽油		L			
油圧クラムシェル[テレスコピック式] 平積0.6m3		hr			
合 計	1	hr	当り		

条件名称
J01 機械規格

入力名称
平積 0.6m3

川越市

第 0029 号 一位代価表(施工歩掛表) 圧入掘削積込み工

1.00 m 当り

(SG006000)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
圧入機運転費 φ 2500, 回転		hr			第27号施工表
油圧クラムシェル運転 平積 0.6m ³		hr			第28号施工表
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジ ブ型] 25t吊		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 呼び径 (mm)
J02 土質・適用範囲
J03 圧入機の規格

入力名称
φ 2500
砂質土 N≤30
回転

第 0030 号 一位代価表(施工歩掛表) ケーシング溶接工 (箇所)

1.00 箇所 当り

(SG006001)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ケーシング溶接工 (m)	7.900	m			第31号施工表
合 計	1	箇所	当り		

条件名称
J01 呼び径 (mm)

入力名称
φ 2500

川越市

第 0031 号 一位代価表(施工歩掛表) ケーシング溶接工 (m)

10.00 m 当り

(SG006002)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			夜間
溶接工		人			夜間
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

第 0032 号 一位代価表(施工歩掛表) ケーシング引上げ工(m)

10.00 m 当り

(SG006003)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
圧入機運転費 φ 2500, 回転		hr			第27号施工表
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジ ブ型] 25t吊		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 呼び径 (mm)
J02 圧入機の規格

入力名称
φ 2500
回転

川越市

第 0033 号 一位代価表(施工歩掛表) ケーシング撤去工

1.00 箇所 当り

(SG006004)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
クレーン装置付トラック運転 4t級 2.9t吊		hr			第34号施工表
ケーシング切断工	13.510	m			第35号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称
J01 呼び径 (mm)
J02 ケーシング切断長

入力名称
φ 2500
13.51 m

川越市

第 0034 号 一位代価表(施工歩掛表)

クレーン装置付トラック運転 4t級
2.9t吊

1.00 hr 当り

(SG006019)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			夜間
軽油		L			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		hr			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	hr	当り		

第 0035 号 一位代価表(施工歩掛表)

ケーシング切断工

10.00 m 当り

(SG006005)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			夜間
溶接工		人			夜間
普通作業員		人			夜間
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

川越市

第 0036 号 一位代価表(施工歩掛表) 底盤コンクリート打設工

10.00 m3 当り

(SG006006)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
生コンクリート 30-18-25(20)	10.400	m3			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m3	当り		

川越市

第 0037 号 一位代価表(施工歩掛表) 機械設置撤去工

1.00 回 当り

(SG006007)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
圧入機運転費 φ 2500, 回転		hr			第27号施工表
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジ ブ型] 25t吊		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	回	当り		

条件名称
J01 呼び径 (mm)
J02 圧入機の規格

入力名称
φ 2500
回転

川越市

第 0038 号 一位代価表(施工歩掛表) 機械退避・再設置工

1.00 回 当り

(SG006008)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
圧入機運転費 φ 2500, 回転		hr			第27号施工表
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジ ブ型] 25t吊		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	回	当り		

条件名称
J01 呼び径 (mm)
J02 圧入機の規格

入力名称
φ 2500
回転

川越市

第 0039 号 一位代価表(施工歩掛表) うわ水排水工

1.00 箇所 当り

(SG006101)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			夜間
普通作業員		人			夜間
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	箇所	当り		

第 0040 号 一位代価表(施工歩掛表) スライム処理工

1.00 箇所 当り

(SG006102)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	箇所	当り		

川越市

第 0041 号 一位代価表(施工歩掛表) 円形覆工板設置工

1.00 箇所 当り

(SG006103)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
クレーン装置付トラック運転 4t級 2.9t吊		hr			第42号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称
J01 呼び径(mm)

入力名称
呼び径 2,500mm

第 0042 号 一位代価表(施工歩掛表) クレーン装置付トラック運転 4t級
2.9t吊

1.00 hr 当り

(SG006107)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			夜間
軽油		L			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		hr			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	hr	当り		

川越市

第 0043 号 一位代価表(施工歩掛表) 円形覆工板撤去工

1.00 箇所 当り

(SG006104)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			夜間
普通作業員		人			夜間
クレーン装置付トラック運転 4t級 2.9t吊		hr			第42号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称
J01 呼び径(mm)

入力名称
呼び径 2,500mm

第 0044 号 一位代価表(施工歩掛表) 円形覆工板開閉工

1.00 回 当り

(SG006105)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			夜間
普通作業員		人			夜間
クレーン装置付トラック運転 4t級 2.9t吊		hr			第42号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	回	当り		

条件名称
J01 呼び径(mm)

入力名称
呼び径 2,500mm

川越市

第 0045 号 一位代価表(施工歩掛表) 円形覆工板賃料等

1.00 式 当り

(SG006106)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
円形覆工板賃料		月			
円形覆工板整備料	1.000	枚			
合 計	1	式	当り		

川越市

第 0046 号 一位代価表(施工歩掛表) 圧入掘削積込み工

1.00 m 当り

(SG006000)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
圧入機運転費 φ 1500, 揺動		hr			第47号施工表
油圧クラムシェル運転 平積 0.2m ³		hr			第48号施工表
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 呼び径 (mm)
J02 土質・適用範囲
J03 圧入機の規格

入力名称
φ 1500
粘性土 N≤5
揺動

川越市

第 0047 号 一位代価表(施工歩掛表) 圧入機運転費

1.00 hr 当り

(SG006017)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			夜間
軽油		L			
揺動圧入機 φ 1500 ベースマシーン 40kw		hr			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	hr	当り		

条件名称
J01 呼び径 (mm)
J02 規格

入力名称
φ 1500
揺動

第 0048 号 一位代価表(施工歩掛表) 油圧クラムシェル運転

1.00 hr 当り

(SG006014)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			夜間
軽油		L			
掘削バケット 0.2m3		hr			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	hr	当り		

条件名称
J01 機械規格

入力名称
平積 0.2m3

川越市

第 0049 号 一位代価表(施工歩掛表) ケーシング溶接工 (箇所)

1.00 箇所 当り

(SG006001)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ケーシング溶接工 (m)	4.700	m			第31号施工表
合 計	1	箇所	当り		

条件名称
J01 呼び径 (mm)

入力名称
φ 1500

第 0050 号 一位代価表(施工歩掛表) ケーシング引上げ工(m)

10.00 m 当り

(SG006003)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
圧入機運転費 φ 1500, 揺動		hr			第47号施工表
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジ ブ型] 16t吊		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 呼び径 (mm)
J02 圧入機の規格

入力名称
φ 1500
揺動

川越市

第 0051 号 一位代価表(施工歩掛表) ケーシング撤去工

1.00 箇所 当り

(SG006004)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
クレーン装置付トラック運転 4t級 2.9t吊		hr			第34号施工表
ケーシング切断工	10.340	m			第35号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称
J01 呼び径 (mm)
J02 ケーシング切断長

入力名称
φ 1500
10.34 m

川越市

第 0052 号 一位代価表(施工歩掛表) 機械設置撤去工

1.00 回 当り

(SG006007)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
圧入機運転費 φ 1500, 揺動		hr			第47号施工表
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジ ブ型] 16t吊		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	回	当り		

条件名称
J01 呼び径 (mm)
J02 圧入機の規格

入力名称
φ 1500
揺動

川越市

第 0053 号 一位代価表(施工歩掛表) 機械退避・再設置工

1.00 回 当り

(SG006008)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
圧入機運転費 φ 1500, 揺動		hr			第47号施工表
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジ ブ型] 16t吊		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	回	当り		

条件名称
J01 呼び径 (mm)
J02 圧入機の規格

入力名称
φ 1500
揺動

川越市

第 0054 号 一位代価表(施工歩掛表) 円形覆工板設置工

1.00 箇所 当り

(SG006103)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
クレーン装置付トラック運転 4t級 2.9t吊		hr			第42号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称
J01 呼び径(mm)

入力名称
呼び径 1,500mm

第 0055 号 一位代価表(施工歩掛表) 円形覆工板撤去工

1.00 箇所 当り

(SG006104)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			夜間
普通作業員		人			夜間
クレーン装置付トラック運転 4t級 2.9t吊		hr			第42号施工表
合 計	1	箇所	当り		

条件名称
J01 呼び径(mm)

入力名称
呼び径 1,500mm

川越市

第 0056 号 一位代価表(施工歩掛表) 円形覆工板賃料等

1.00 式 当り

(SG006106)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
円形覆工板賃料		月			
円形覆工板整備料	1.000	枚			
合 計	1	式	当り		

第 0057 号 一位代価表(施工歩掛表) 処分費 (t)

1.00 t 当り

(SS003535)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
廃材持込料 区分 川越県土整備事務所 適用区分 As廃材	1.000	t			
合 計	1	t	当り		

条件名称
 J01 区分
 J02 適用区分

入力名称
 川越県土整備事務所管内
 As廃材

川越市

第 0058 号 一位代価表(施工歩掛表) 間詰め路盤工 (人力路盤施工)

100.00 m2 当り

(SP100600)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			夜間
再生クラッシャーラン RC-40	48.260	m3			
ランマ運転		日			第59号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 全仕上り厚 (実数入力)
J02 路盤材料

入力名称
380 mm
[RC-40] 再生切込碎石 (40～0)

第 0059 号 一位代価表(施工歩掛表) ランマ運転

1.00 日 当り

(SP100610)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			夜間
ガソリン レギュラー		L			
ランマ 質量60～80kg		供用日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

川越市

第 0060 号 一位代価表(施工歩掛表) 間詰め路盤工 (人力路盤施工) 100.00 m2 当り

(SP100600)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			夜間
再生クラッシャーラン RC-40	38.100	m3			
ランマ運転		日			第59号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称	入力名称
J01 全仕上り厚 (実数入力)	300 mm
J02 路盤材料	[RC-40] 再生切込碎石 (40～0)

第 0061 号 一位代価表(施工歩掛表) 間詰め路盤工 (人力路盤施工) 100.00 m2 当り

(SP100600)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			夜間
再生粒度調整碎石 RM-40	53.340	m3			
ランマ運転		日			第59号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称	入力名称
J01 全仕上り厚 (実数入力)	420 mm
J02 路盤材料	[RM-40] 再生粒調碎石 (40～0)

川越市

第 0062 号 一位代価表(施工歩掛表) 間詰め路盤工 (人力路盤施工)

100.00 m2 当り

(SP100600)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			夜間
再生粒度調整碎石 RM-40	34.290	m3			
ランマ運転		日			第59号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 全仕上り厚 (実数入力)
J02 路盤材料

入力名称
270 mm
[RM-40] 再生粒調碎石 (40～0)

川越市

第 0063 号 一位代価表(施工歩掛表)

薬液注入工（二重管ストレーナ工法）

1.00 本 当り

(SG000610)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
ボーリングマシン[油圧式] 5.5kW級		日			
薬液注入ポンプ 5～20L/min×2(9.8MPa)		日			
削孔消耗材料費（本）（二重管ストレーナ工法） m, m, 6.057 m, 単相式	1.000	本			第64号施工表
注入材料消耗費（二重管ストレーナ工法） 単相方式	0.955	KL			第66号施工表
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称	入力名称
J01 工法名	単相方式
J02 セット区分	2セット
J03 礫質土削孔長 (m)	0 m
J04 砂質土削孔長 (m)	0 m
J05 粘性土削孔長 (m)	6.057 m
J06 土被り長さ (L2) (m)	3.037 m
J07 注入対象土量 (礫質土) (v) (m3)	0 m3
J08 注入対象土量 (砂質土) (v) (m3)	0 m3
J09 注入対象土量 (粘性土) (v) (m3)	19.09 m3
J13 注入本数 (n) (本)	7 本
J14 特許料金計上区分	特許料金なし

川越市

第 0064 号 一位代価表(施工歩掛表)

削孔消耗材料費 (本) (二重管ストレーナ工法)

1.00 本 当り

(SG000665)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
削孔材料消耗費 (二重管ストレーナ工法) 粘性土, 単相方式	6.057	m			第65号施工表
合 計	1	本	当り		

条件名称
J03 粘性土削孔長 (m)
J04 工法

入力名称
6.057 m
単相式

第 0065 号 一位代価表(施工歩掛表)

削孔材料消耗費 (二重管ストレーナ工法)

1.00 m 当り

(SG000670)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
二重管ボーリングロッド	0.020	m			
メタルクラウン φ 41mm	0.030	個			
グラウトモニタ 単相用 削孔用 Φ40.5mm	0.002	個			
その他雑品	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 土質区分
J02 工法

入力名称
粘性土
単相方式

川越市

第 0066 号 一位代価表(施工歩掛表)

注入材料消費費（二重管ストレーナ工法）

1.00 KL 当り

(SG000675)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
グラウトモニタ 単相用 削孔用 Φ40.5mm	0.020	個			
単相用注入用ホース類 φ12mm 4.9MPa L=50m×2	0.005	組			
単相用サクショホース φ38mm L=3m×2	0.003	組			
その他雑品	1	式			
合 計	1	KL	当り		

条件名称
J01 工法

入力名称
単相方式

川越市

第 0067 号 一位代価表(施工歩掛表)

薬液注入工（二重管ストレーナ工
法）

1.00 本 当り

(SG000610)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
ボーリングマシン[油圧式] 5.5kW級		日			
薬液注入ポンプ 5～20L/min×2(9.8MPa)		日			
削孔消耗材料費（本）（二重管スト レーナ工法） m, m, 6.170 m, 単相式	1.000	本			第68号施工表
注入材料消耗費（二重管ストレー ナ工法） 単相方式	1.789	KL			第66号施工表
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称
J01 工法名
J02 セット区分
J03 礫質土削孔長 (m)
J04 砂質土削孔長 (m)
J05 粘性土削孔長 (m)
J06 土被り長さ (L2) (m)
J07 注入対象土量 (礫質土)
(v) (m3)
J08 注入対象土量 (砂質土)
(v) (m3)
J09 注入対象土量 (粘性土)
(v) (m3)
J13 注入本数 (n) (本)
J14 特許料金計上区分

入力名称
単相方式
2セット
0 m
0 m
6.170 m
1.014 m
0 m3
0 m3
35.78 m3
7 本
特許料金なし

川越市

第 0068 号 一位代価表(施工歩掛表)

削孔消耗材料費（本）（二重管ストレーナ工法）

1.00 本 当り

(SG000665)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
削孔材料消耗費（二重管ストレーナ工法） 粘性土，単相方式	6.170	m			第65号施工表
合 計	1	本	当り		

条件名称
J03 粘性土削孔長（m）
J04 工法

入力名称
6.170 m
単相式

第 0069 号 一位代価表(施工歩掛表)

薬液注入工（二重管ストレーナ工法）

1.00 本 当り

(SG000610)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
ボーリングマシン[油圧式] 5.5kW級		日			
薬液注入ポンプ 5～20L/min×2(9.8MPa)		日			
削孔消耗材料費（本）（二重管ストレーナ工法） m, m, 5.195 m, 単相式	1.000	本			第70号施工表
注入材料消耗費（二重管ストレーナ工法） 単相方式	1.344	KL			第66号施工表
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合 計	1	本	当り		

	条件名称	入力名称
J01	工法名	単相方式
J02	セット区分	2セット
J03	礫質土削孔長 (m)	0 m
J04	砂質土削孔長 (m)	0 m
J05	粘性土削孔長 (m)	5.195 m
J06	土被り長さ (L2) (m)	1 m
J07	注入対象土量 (礫質土) (v) (m3)	0 m3
J08	注入対象土量 (砂質土) (v) (m3)	0 m3
J09	注入対象土量 (粘性土) (v) (m3)	23.03 m3
J13	注入本数 (n) (本)	6 本
J14	特許料金計上区分	特許料金なし

川越市

第 0070 号 一位代価表(施工歩掛表)

削孔消耗材料費（本）（二重管ストレーナ工法）

1.00 本 当り

(SG000665)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
削孔材料消耗費（二重管ストレーナ工法） 粘性土，単相方式	5.195	m			第65号施工表
合 計	1	本	当り		

条件名称
J03 粘性土削孔長（m）
J04 工法

入力名称
5.195 m
単相式

第 0071 号 一位代価表(施工歩掛表)

薬液注入工（二重管ストレーナ工
法）

1.00 本 当り

(SG000610)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
ボーリングマシン[油圧式] 5.5kW級		日			
薬液注入ポンプ 5～20L/min×2(9.8MPa)		日			
削孔消耗材料費（本）（二重管スト レーナ工法） m, m, 6.114 m, 単相式	1.000	本			第72号施工表
注入材料消耗費（二重管ストレー ナ工法） 単相方式	1.048	KL			第66号施工表
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合 計	1	本	当り		

	条件名称	入力名称
J01	工法名	単相方式
J02	セット区分	2セット
J03	礫質土削孔長（m）	0 m
J04	砂質土削孔長（m）	0 m
J05	粘性土削孔長（m）	6.114 m
J06	土被り長さ（L2）（m）	3.094 m
J07	注入対象土量（礫質土） （v）（m3）	0 m3
J08	注入対象土量（砂質土） （v）（m3）	0 m3
J09	注入対象土量（粘性土） （v）（m3）	263.46 m3
J13	注入本数（n）（本）	88 本
J14	特許料金計上区分	特許料金なし

川越市

第 0072 号 一位代価表(施工歩掛表)

削孔消耗材料費（本）（二重管ストレーナ工法）

1.00 本 当り

(SG000665)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
削孔材料消耗費（二重管ストレーナ工法） 粘性土，単相方式	6.114	m			第65号施工表
合 計	1	本	当り		

条件名称
J03 粘性土削孔長（m）
J04 工法

入力名称
6.114 m
単相式

第 0073 号 一位代価表(施工歩掛表)

薬液注入工（二重管ストレーナ工法）

1.00 本 当り

(SG000610)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
ボーリングマシン[油圧式] 5.5kW級		日			
薬液注入ポンプ 5～20L/min×2(9.8MPa)		日			
削孔消耗材料費（本）（二重管ストレーナ工法） m, m, 5.214 m, 単相式	1.000	本			第74号施工表
注入材料消耗費（二重管ストレーナ工法） 単相方式	1.437	KL			第66号施工表
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称	入力名称
J01 工法名	単相方式
J02 セット区分	2セット
J03 礫質土削孔長 (m)	0 m
J04 砂質土削孔長 (m)	0 m
J05 粘性土削孔長 (m)	5.214 m
J06 土被り長さ (L2) (m)	1.019 m
J07 注入対象土量 (礫質土) (v) (m3)	0 m3
J08 注入対象土量 (砂質土) (v) (m3)	0 m3
J09 注入対象土量 (粘性土) (v) (m3)	164.19 m3
J13 注入本数 (n) (本)	40 本
J14 特許料金計上区分	特許料金なし

川越市

第 0074 号 一位代価表(施工歩掛表)

削孔消耗材料費 (本) (二重管ストレーナ工法)

1.00 本 当り

(SG000665)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
削孔材料消耗費 (二重管ストレーナ工法) 粘性土, 単相方式	5.214	m			第65号施工表
合 計	1	本	当り		

条件名称
J03 粘性土削孔長 (m)
J04 工法

入力名称
5.214 m
単相式

第 0075 号 一位代価表(施工歩掛表)

注入設備据付・解体工 (車上)

1.00 現場 当り

(SG000625)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t 岩石工の割増対象にしない, 普通, 交替制を適用しない, しない, しない		hr			第76号施工表
トラック[普通型] 4~4.5t積		供用日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	現場	当り		

条件名称
J01 供用日の割増率

入力名称
1.78

川越市

第 0076 号 一位代価表(施工歩掛表)

トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積
吊能力2.9t

1.00 hr 当り

(K0302013)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			夜間
軽油		L			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		hr			JAC
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	hr	当り		

	条件名称	入力名称
J02	岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない
J03	機械損耗部品補正	普通
J05	交替制による割増し	交替制を適用しない
J07	基礎価格補正	しない
J08	輸送補正	しない

第 0077 号 一位代価表(施工歩掛表)

トラック損料(注入時)

1.00 日 当り

(SG000635)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		供用日			
トラック[普通型] 4～4.5t積		供用日			
合 計	1	日	当り		

川越市

第 0078 号 一位代価表(施工歩掛表) 機械掘削工 (バックホウ)

100.00 m3 当り

(SG000010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			夜間
普通作業員		人			夜間
バックホウ運転 [管路掘削] 山積0.28m3 (平積0.20m3) , 補正 無し		hr			第79号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

条件名称
J01 バックホウ規格

入力名称
山積0.28m3 (平積0.20m3)

第 0079 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ運転 [管路掘削]

1.00 hr 当り

(SG000045)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			夜間
軽油		L			
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		hr			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	hr	当り		

条件名称
J01 バックホウ規格
J02 岩石補正值

入力名称
山積0.28m3 (平積0.20m3)
補正無し

川越市

第 0080 号 一位代価表(施工歩掛表)

硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)

1.00 m 当り

(SG800930)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工 (材工共) 管径200mm	1.000	m			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	管径区分	呼び径 200mm
J02	施工規模加算	20m未満
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業の補正	夜間補正あり

第 0081 号 一位代価表(施工歩掛表)

硬質塩化ビニル管撤去工

10.00 m 当り

(SG001010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			夜間
普通作業員		人			夜間
バックホウ運転 [既設構造物撤去工]		日			第82号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	呼び径200mm

川越市

第 0082 号 一位代価表(施工歩掛表)

バックホウ運転 [既設構造物撤去工]

1.00 日 当り

(SG001025)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			夜間
軽油		L			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t吊		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

第 0083 号 一位代価表(施工歩掛表)

砂基礎設置工 (市場単価)

1.00 m3 当り

(SG800950)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砂基礎設置(手間のみ) (人力施工)	1.000	m3			
合 計	1	m3	当り		

条件名称
J01 施工区分
J03 時間的制約を受ける場合の補正
J04 夜間作業の補正

入力名称
人力施工
時間制約補正なし
夜間補正あり

川越市

第 0084 号 一位代価表(施工歩掛表) アルミ矢板建込工 (両側分)

100.00 m 当り

(SG000412)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
バックホウ運転 [管路掘削] 山積0.28m3 (平積0.20m3) , 補正 無し		hr			第79号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 掘削深
J02 バックホウ機種

入力名称
2.0m以下
バックホウ 山積0.28m3 (平積0.20m3)

川越市

第 0085 号 一位代価表(施工歩掛表) アルミ矢板引抜工 (両側分)

100.00 m 当り

(SG000413)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 掘削深
J02 引込機械

入力名称
2.0m以下
トラッククレーン 油圧圧縮ジブ4.9t吊

第 0086 号 一位代価表(施工歩掛表) 土留支保工 (軽量金属支保工)

100.00 m 当り

(SG000460)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 作業区分
J02 設置段数
J03 切梁り区分

入力名称
設置撤去
1段 2.0m以下
切梁り 水圧式パイプサポート

川越市

第 0087 号 一位代価表(施工歩掛表) ポンプ運転工

1.00 日 当り

(SG000710)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
工事用水中モータポンプ[普通型] 潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程5m		日			
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 3kVA		日			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 排水方法・動力源
J02 ポンプ台数
J03 発動発電機 (3kVA) 区分

入力名称
作業時排水 発動発電機
1 台
ガソリンエンジン駆動型

第 0088 号 一位代価表(施工歩掛表) ポンプ据付・撤去工

1.00 現場 当り

(SG000720)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			夜間
合 計	1	現場	当り		

川越市

第 0089 号 一位代価表(施工歩掛表) 組立マンホール設置工 (市場単価)

1.00 箇所 当り

(SG800910)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工(手間のみ)					
1号(内径900) 3m以下	1.000	箇所			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称	入力名称
J01 マンホール種別	1号
J02 人孔深さ (m)	3m以下
J03 施工規模	4箇所未満
J04 時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J05 夜間作業補正	夜間補正あり

第 0090 号 一位代価表(施工歩掛表) モルタル上塗工 (配当 1 : 3)
(マンホール用)

1.00 m2 当り

(SG000730)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
左官		人			夜間
普通作業員		人			夜間
モルタル練 高炉, 全ての費用	0.020	m3			第11号施工 P
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称	入力名称
J01 モルタル厚さ (10～30mm)	20 mm
J02 セメント種類	高炉

川越市

第 0091 号 一位代価表(施工歩掛表)

ブロック据付工(斜壁、直壁等又は
スラブの作業)

1.00 個 当り

(SG000760)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	個	当り		

川越市

第 0092 号 一位代価表(施工歩掛表)

蓋（受枠とも）調整コンクリートブ
ロック据付工

1.00 組 当り

(SG000765)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合 計	1	組	当り		

条件名称
J01 作業区分

入力名称
調整コンクリートブロックを使用する

第 0093 号 一位代価表(施工歩掛表)

組立マンホール設置工（市場単価）

1.00 箇所 当り

(SG800910)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工(手間のみ) 3号(内径1500) 5m超～6m以下	1.000	箇所			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称
J01 マンホール種別
J02 人孔深さ（m）
J03 施工規模
J04 時間的制約を受ける場
合の補正
J05 夜間作業補正

入力名称
3号
5m超～6m以下
4箇所未満
時間制約補正なし
夜間補正あり

川越市

第 0094 号 一位代価表(施工歩掛表)

小型マンホール設置工 (塩化ビニル製) (市場単価)

1.00 箇所 当り

(SG800920)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小型マンホール工(塩化ビニル製)(マンホール径300mm)(材工共) 深さ2m以下本管径150mm, 200mm	1.000	箇所			
鋳鉄製防護蓋設置費 (手間のみ) (小型マンホール工)	1.000	箇所			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称	入力名称
J01 マンホール種別	径300mm 起点および中間形式
J02 人孔深さ (m)	2m以下
J03 本管径	150mmおよび200mm
J04 施工規模	5箇所未満
J05 時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J06 夜間作業補正	夜間補正あり
J07 鋳鉄製防護蓋の設置	防護蓋の設置あり

第 0095 号 一位代価表(施工歩掛表)

マンホール鋼製型枠工

10.00 m2 当り

(SG000750)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			夜間
型わく工		人			夜間
普通作業員		人			夜間
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m2	当り		

川越市

第 0096 号 一位代価表(施工歩掛表) 鉄筋工[市場単価]

1.00 t 当り

(SB810010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13 小口 (5t以下)	1.030	t			
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	1.000	t			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	t	当り		

条件名称	入力名称
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D13
J02 取引数量	小口
J03 規格・仕様区分	一般構造物
J04 施工規模	10t未満
J05 時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J06 夜間作業補正	夜間補正あり
J07 トンネル内作業の補正	トンネル内作業補正なし
J08 法面作業の補正	法面作業補正なし
J09 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)
J10 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)

第 0097 号 一位代価表(施工歩掛表) 交通誘導警備員A

1.00 人日 当り

(WB010211)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員A		人			夜間
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	人日	当り		

川越市

第 0098 号 一位代価表(施工歩掛表) 交通誘導警備員B

1.00 人日 当り

(WB010212)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			夜間
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	人日	当り		

第 0099 号 一位代価表(施工歩掛表) ポンプ運転

1.00 日 当り

(WB252310)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			夜間
工事用水中ポンプ運転 0以上40(m3/h)未満，作業時排水		日			第100号施工表
発動発電機運転 0以上40(m3/h)未満，作業時排水		日			第101号施工表
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 排水量区分
J02 排水方法

入力名称
0以上40(m3/h)未満
作業時排水

川越市

第 0100 号 一位代価表(施工歩掛表) 工事用水中ポンプ運転

1.00 日 当り

(WK250400)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工事用水中モータポンプ[普通型] 潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m		日			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 排水量区分
J02 排水方法

入力名称
0以上40(m3/h)未満
作業時排水

第 0101 号 一位代価表(施工歩掛表) 発動発電機運転

1.00 日 当り

(WK250410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽油		L			
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 25kVA		日			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 排水量区分
J02 排水方法

入力名称
0以上40(m3/h)未満
作業時排水

川越市

第 0102 号 一位代価表(施工歩掛表) ポンプ設置・撤去

1.00 箇所 当り

(WB252320)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
バックホウ運転		日			第103号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	箇所	当り		

第 0103 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ運転

1.00 日 当り

(WK250540)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			夜間
軽油		L			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

川越市

第 0104 号 一位代価表(施工歩掛表) 処分費 (t)

1.00 t 当り

(SS003535)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
廃材持込料 区分 川越県土整備事務所 適用区分 Co廃材[有筋]	1.000	t			
合 計	1	t	当り		

条件名称
 J01 区分
 J02 適用区分

入力名称
 川越県土整備事務所管内
 Co廃材[有筋]

第 0105 号 一位代価表(施工歩掛表)

硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)

1.00 m 当り

(SG800930)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工 (材工共) 管径300mm	1.000	m			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
 J01 管径区分
 J02 施工規模加算
 J03 時間的制約を受ける場合の補正
 J04 夜間作業の補正

入力名称
 呼び径 300mm
 20m未満
 時間制約補正なし
 夜間補正あり

第 0106 号 一位代価表(施工歩掛表) 硬質塩化ビニル管撤去工

10.00 m 当り

(SG001010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			夜間
普通作業員		人			夜間
バックホウ運転 [既設構造物撤去工]		日			第82号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 呼び径

入力名称
呼び径300mm

第 0107 号 一位代価表(施工歩掛表) 構造物とりこわし

1.00 m3 当り

(WB824010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物【構造物とりこわし】 夜間 人力施工 制約無	1.000	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

条件名称
J01 構造物区分
J02 工法区分
J03 時間的制約の有無
J04 夜間作業の有無

入力名称
無筋構造物
人力施工
無し
有り

川越市

第 0108 号 一位代価表(施工歩掛表) 処分費 (t)

1.00 t 当り

(SS003535)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
廃材持込料 区分 川越県土整備事務所 適用区分 Co廃材[無筋]	1.000	t			
合 計	1	t	当り		

条件名称
J01 区分
J02 適用区分

入力名称
川越県土整備事務所管内
Co廃材[無筋]

第 0109 号 一位代価表(施工歩掛表) 間詰め路盤工 (人力路盤施工)

100.00 m2 当り

(SP100600)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			夜間
再生クラッシャーラン RC-40	48.260	m3			
ランマ運転		日			第59号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 全仕上り厚 (実数入力)
J02 路盤材料

入力名称
380 mm
[RC-40] 再生切込砕石 (40~0)

川越市

第 0110 号 一位代価表(施工歩掛表) 間詰め路盤工 (人力路盤施工) 100.00 m2 当り

(SP100600)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			夜間
再生クラッシャーラン RC-40	38.100	m3			
ランマ運転		日			第59号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称	入力名称
J01 全仕上り厚 (実数入力)	300 mm
J02 路盤材料	[RC-40] 再生切込碎石 (40～0)

第 0111 号 一位代価表(施工歩掛表) 間詰め路盤工 (人力路盤施工) 100.00 m2 当り

(SP100600)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			夜間
再生粒度調整碎石 RM-40	53.340	m3			
ランマ運転		日			第59号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称	入力名称
J01 全仕上り厚 (実数入力)	420 mm
J02 路盤材料	[RM-40] 再生粒調碎石 (40～0)

川越市

第 0112 号 一位代価表(施工歩掛表) 間詰め路盤工 (人力路盤施工)

100.00 m2 当り

(SP100600)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			夜間
再生粒度調整碎石 RM-40	34.290	m3			
ランマ運転		日			第59号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 全仕上り厚 (実数入力)
J02 路盤材料

入力名称
270 mm
[RM-40] 再生粒調碎石 (40～0)

第 0113 号 一位代価表(施工歩掛表) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1.00 t 当り

(WB010020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1.000	t			
合 計	1	t	当り		

条件名称
J01 発注機関区分
J02 片道運搬距離(実数入力)
J04 製品長区分
J05 運搬割増率
J07 その他の諸料金の有無

入力名称
関東・中部・近畿
4 km
12m以内
深夜早朝割増
無

川越市

第 0114 号 一位代価表(施工歩掛表) 仮設材等の積込み取卸し費

1.00 t 当り

(WB010030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
積込み, 取卸し費(仮設材等)	2.000	t			
合 計	1	t	当り		

条件名称
J01 作業区分

入力名称
積込み、取卸し(往復分)

第 0115 号 一位代価表(施工歩掛表) 土質ボーリング

1.00 m 当り

(SD00361)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土質ボーリング (ノンコアボーリング) φ 66mm 粘性土・シルト	0.901	m			
土質ボーリング (ノンコアボーリング) φ 66mm 砂・砂質土	0.099	m			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 孔径
J02 せん孔方向
J03 粘性土・シルト
J04 砂・砂質土
J05 礫混じり土砂
J06 玉石混じり土砂
J07 固結シルト・固結粘土
J08 コア採取方法
J09 せん孔深度の補正 (深度全体長) / 1孔あたり

入力名称
径66mm
鉛直下方
粘性土・シルト 6.360 m
砂・砂質土 0.697 m
礫混じり土砂 0 m
玉石混じり土砂 0 m
固結シルト・固結粘土 0 m
ノンコアボーリング
50m以下

川越市

第 0116 号 一位代価表(施工歩掛表) 土質ボーリング

1.00 m 当り

(SD00361)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土質ボーリング (ノンコアボーリング) φ 66mm 粘性土・シルト	0.886	m			
土質ボーリング (ノンコアボーリング) φ 66mm 砂・砂質土	0.114	m			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 孔径	径66mm
J02 セン孔方向	鉛直下方
J03 粘性土・シルト	粘性土・シルト 6.350 m
J04 砂・砂質土	砂・砂質土 0.820 m
J05 礫混じり土砂	礫混じり土砂 0 m
J06 玉石混じり土砂	玉石混じり土砂 0 m
J07 固結シルト・固結粘土	固結シルト・固結粘土 0 m
J08 コア採取方法	ノンコアボーリング
J09 セン孔深度の補正 (深度全体長) / 1孔あたり	50m以下

第 0117 号 一位代価表(施工歩掛表) 土質ボーリング

1.00 m 当り

(SD00361)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土質ボーリング (ノンコアボーリング) φ 66mm 粘性土・シルト	1.000	m			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 孔径	径66mm
J02 セン孔方向	鉛直下方
J03 粘性土・シルト	粘性土・シルト 6.195 m
J04 砂・砂質土	砂・砂質土 0 m
J05 礫混じり土砂	礫混じり土砂 0 m
J06 玉石混じり土砂	玉石混じり土砂 0 m
J07 固結シルト・固結粘土	固結シルト・固結粘土 0 m
J08 コア採取方法	ノンコアボーリング
J09 セン孔深度の補正 (深度全体長) / 1孔あたり	50m以下

川越市

第 0118 号 一位代価表(施工歩掛表) 調査孔閉塞

1.00 箇所 当り

(SD00385)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
調査孔閉塞	1.000	箇所			
合 計	1	箇所	当り		

第 0119 号 一位代価表(施工歩掛表) アルミ矢板建込工 (両側分)

100.00 m 当り

(SG000412)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
バックホウ運転 [管路掘削] 山積0.28m3 (平積0.20m3) , 補正 無し		hr			第79号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 掘削深
J02 バックホウ機種

入力名称
2.0m以下
バックホウ 山積0.28m3 (平積0.20m3)

川越市

第 0120 号 一位代価表(施工歩掛表) アルミ矢板引抜工 (両側分)

100.00 m 当り

(SG000413)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 掘削深
J02 引込機械

入力名称
2.0m以下
トラッククレーン 油圧圧縮ジブ4.9t吊

第 0121 号 一位代価表(施工歩掛表) 処分費 (t)

1.00 t 当り

(SS003535)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
廃材持込料 区分 川越県土整備事務所 適用区分 As廃材	1.000	t			
合 計	1	t	当り		

条件名称
J01 区分
J02 適用区分

入力名称
川越県土整備事務所管内
As廃材

川越市

第 0122 号 一位代価表(施工歩掛表) 間詰め路盤工 (人力路盤施工)

100.00 m2 当り

(SP100600)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			夜間
再生クラッシャーラン RC-40	48.260	m3			
ランマ運転		日			第59号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 全仕上り厚 (実数入力)
J02 路盤材料

入力名称
380 mm
[RC-40] 再生切込碎石 (40～0)

第 0123 号 一位代価表(施工歩掛表) 間詰め路盤工 (人力路盤施工)

100.00 m2 当り

(SP100600)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			夜間
再生粒度調整碎石 RM-40	53.340	m3			
ランマ運転		日			第59号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 全仕上り厚 (実数入力)
J02 路盤材料

入力名称
420 mm
[RM-40] 再生粒調碎石 (40～0)

川越市

第 0001 号 一位代価表(特殊施工単価) 推進工 (普通土)
PJ0010

車上プラント

38,900 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
溶接工	人				
クレーン装置付トラック運転費 4t積2.9t吊	日				第2号特殊施工
推進工機械器具損料 (1)	日				第3号特殊施工
推進工機械器具損料 (2)	日				第4号特殊施工
発動発電機運転工 50/60KVA級	日				第5号特殊施工
車上プラント用トラック賃料	台				
諸雑費 (率のみ)	式				
		1			
合 計	1	m	当り		

川越市

第 0002 号 一位代価表(特殊施工単価) クレーン装置付トラック運転費
PJ0020

4t積2.9t吊

1.000 日 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)	人				
軽油	L				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級 吊能力2.9t	日				
諸雑費 (まるめ)	式				
		1			
合 計	1	日	当り		

第 0003 号 一位代価表(特殊施工単価) 推進工機械器具損料 (1)
PJ0030

1.000 日 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
推進機損料 46型	日				
電気溶接機[交流アーク式(手動)] 電撃防止器内蔵型 定格電流250A	日				
工事用水中モータポンプ[普通型] 潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程20m	日				
潜水ポンプ φ80mm 3.7kw	日				
工事用水中モータポンプ[普通型] 潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程5m	日				
水槽 3m3	日				
土砂バケット 0.5m3	日				
軸流ファン[軸流式・定風量型] 50/60m3/min	日				
合 計	1	日	当り		

川越市

第 0004 号 一位代価表(特殊施工単価) 推進工機械器具損料 (2)
PJ0040

1.000 日 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ケーシングロッド損料 φ500 普通土	本				
		39			
刃先本体損料 φ500 普通土	個				
		1			
切削ビット φ500 普通土	組				
		1			
合 計	1	日	当り		

第 0005 号 一位代価表(特殊施工単価) 発動発電機運転工 50/60KVA級
PJ0050

1.000 日 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油	L				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型(第1次)50/60kVA	日				
諸雑費 (まるめ)	式				
		1			
合 計	1	日	当り		

川越市

第 0006 号 一位代価表(特殊施工単価) 内管引抜工
PJ0060

22.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
内管引抜工機械器具損料	日				第7号特殊施工
クレーン装置付トラック運転費 4t積2.9t吊	日				第2号特殊施工
発動発電機運転工 50/60KVA級	日				第5号特殊施工
車上プラント用トラック賃料	台				
合 計	1	m	当り		

第 0007 号 一位代価表(特殊施工単価) 内管引抜工機械器具損料
PJ0070

1.000 日 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
推進機損料 46型	日				
合 計	1	日	当り		

川越市

第 0008 号 一位代価表(特殊施工単価) 本管挿入工
PJ0080

12.848 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
クレーン装置付トラック運転費 4t積2.9t吊	日				第2号特殊施工
本管挿入工機械器具損	日				第9号特殊施工
発動発電機運転工37/45KVA	日				第10号特殊施工
合 計	1	m	当り		

第 0009 号 一位代価表(特殊施工単価) 本管挿入工機械器具損
PJ0090

0.563 日 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
モーターウィンチ損料 1.5t巻上げ	供用日				
チェーンレバーホイスト[レバーブロック] 能力16kN(1.6t) 移動量1.5m	供用日				
合 計	1	日	当り		

川越市

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油	L				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型(第1次)37/45kVA	日				
諸雑費 (まるめ)	式				
		1			
合 計	1	日	当り		

第 0011 号 一位代価表(特殊施工単価) 中込め注入工
PJ0110

ボーリング式二重ケーシング

3.500 m3 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
注入材料	m3				第12号特殊施工
		3.5			
グラウトポンプ[二筒複動ピストン式] 吐出量37～100L/min	日				
グラウトミキサ[並列2槽式] 攪拌容量200L×2槽	日				
水槽 3m3	日				
発動発電機運転工37/45KVA	日				第10号特殊施工
車上プラント用トラック賃料	台				
諸雑費(率のみ)	式				
		1			
合 計	1	m3	当り		

川越市

第 0012 号 一位代価表(特殊施工単価) 注入材料
PJ0120

1.000 m3 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
セメント(普通ポルトランド) バラ	t				
		0.5			
ベントナイト ハルナメッシュ200	kg				
		100			
水	m3				
		0.8			
合 計	1	m3	当り		

第 0013 号 一位代価表(特殊施工単価) 坑口工 (ボーリング式二重ケーシング)
PJ0130

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
止水器 φ500 ボーリング式二重ケーシング	組				
		1			
鋼材溶接工 (ボーリング式二重ケーシング)	m				第14号特殊施工
		3.1			
鋼材切断工 (ボーリング式二重ケーシング)	m				第15号特殊施工
		6.2			
クレーン装置付トラック運転費 4t積2.9t吊	日				第2号特殊施工
諸雑費 (まるめ)	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

川越市

第 0014 号 一位代価表(特殊施工単価) 鋼材溶接工 (ボーリング式二重ケーシング)
PJ0140

1.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
溶接工	人				
普通作業員	人				
溶接棒 溶接棒 径5.0mm	kg				
		0.4			
電気溶接機[交流アーク式(手動)] 電撃防止器内蔵型 定格電流250A	日				
諸雑費 (率のみ)	式				
		1			
合 計	1	m	当り		

第 0015 号 一位代価表(特殊施工単価) 鋼材切断工 (ボーリング式二重ケーシング)
PJ0150

1.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
溶接工	人				
普通作業員	人				
酸素 ボンベ	m3				
		0.163			
アセチレン ボンベ	kg				
		0.028			
諸雑費 (率のみ)	式				
		1			
合 計	1	m	当り		

第 0016 号 一位代価表(特殊施工単価) 鏡切り工 (ボーリング式二重ケーシング)
PJ0160

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鏡切り工 (ボーリング式二重ケーシング) ケーシング立坑	m				第17号特殊施工
		2.9			
諸雑費 (まるめ)	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

川越市

第 0017 号 一位代価表(特殊施工単価) 鏡切り工 (ボーリング式二重ケーシング)
PJ0170

ケーシング立坑

1.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
溶接工	人				
普通作業員	人				
諸雑費 (率のみ)	式				
		1			
合 計	1	m	当り		

第 0018 号 一位代価表(特殊施工単価) 推進設備工
PJ0180

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
電工	人				
溶接工	人				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	日				
発動発電機運転工 50/60KVA級	日				第5号特殊施工
諸雑費 (率のみ)	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

川越市

第 0019 号 一位代価表(特殊施工単価) 中込注入設備
PJ0190

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
クレーン装置付トラック運転費 4t積2.9t吊	日				第2号特殊施工
諸雑費（まるめ）	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

第 0020 号 一位代価表(特殊施工単価) 障害物回収工
PJ0200

1.000 回 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
溶接工	人				
普通作業員	人				
合 計	1	回	当り		

川越市

第 0021 号 一位代価表(特殊施工単価) 内管引抜挿入工
PJ0210

1.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
クレーン装置付トラック運転費 4t積2.9t吊	日				第2号特殊施工
内管引抜挿入機械器具損料	日				第22号特殊施工
発動発電機運転工 50/60KVA級	日				第5号特殊施工
車上プラント用トラック賃料	台				
合 計	1	m	当り		

第 0022 号 一位代価表(特殊施工単価) 内管引抜挿入機械器具損料
PJ0220

1.000 日 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
推進機損料 46型	日				
合 計	1	日	当り		

川越市

第 0023 号 一位代価表(特殊施工単価) 障害物切断工
PJ0230

1.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
溶接工	人				
クレーン装置付トラック運転費 4t積2.9t吊	日				第2号特殊施工
推進工機械器具損料 (1)	日				第3号特殊施工
推進工機械器具損料 (2)	日				第4号特殊施工
発動発電機運転工 50/60KVA級	日				第5号特殊施工
車上プラント用トラック賃料	台				
諸雑費 (率のみ)	式				
		1			
合 計	1	m	当り		

川越市

第 0024 号 一位代価表(特殊施工単価) 切削推進工
PJ0240

1.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
溶接工	人				
クレーン装置付トラック運転費 4t積2.9t吊	日				第2号特殊施工
発動発電機運転工 50/60KVA級	日				第5号特殊施工
推進工機械器具損料 (1)	日				第3号特殊施工
推進工機械器具損料 (2)	日				第4号特殊施工
車上プラント用トラック賃料	台				
諸雑費 (率のみ)	式				
		1			
合 計	1	m	当り		

川越市

第 0025 号 一位代価表(特殊施工単価) 汚泥吸排運転工
PJ0400

1.000 日 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)	人				
軽油	L				
汚泥吸排車 [トラック架装型] 3.1t～3.5t φ75mm	日				
諸雑費 (まるめ)	式				
		1			
合 計	1	日	当り		

第 0027 号 一位代価表(特殊施工単価) 汚泥吸排車運転工
PJ0270

1.000 m3 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)	人				
軽油	L				
汚泥吸排車[トラック架装型] 3.1～3.5t φ75mm	hr				
諸雑費 (まるめ)	式				
		1			
合 計	1	m3	当り		

川越市

第 0028 号 一位代価表(特殊施工単価) 鋳鉄管挿入工 (DIP150)
PJ0280

1.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)	人				
とび工	人				
普通作業員	人				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級 吊能力2.9t	日				
機械器具損料 鋳鉄管挿入工	日				
諸雑費 (率のみ)	式				
		1			
合 計	1	m	当り		

第 0029 号 一位代価表(特殊施工単価) 継手工 (GX形150)
PJ0290

1.000 口 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費 (率のみ)	式				
		1			
合 計	1	口	当り		

川越市

第 0030 号 一位代価表(特殊施工単価) 底部工 (No.1、3)
PJ0300

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
再生クラッシャーラン RC-40	m3				
		0.23			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，人力打設，各種，一般養生，有り，全ての費用	m3				第10号施工P
		0.15			夜間
モルタル上塗工（配当1：3）（マンホール用） 20 mm，高炉	m2				第90号施工表
		0.74			夜間
合 計	1	箇所	当り		

第 0032 号 一位代価表(特殊施工単価) 足掛金物撤去・設置
PJ0320

1.000 個 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
合 計	1	個	当り		

第 0033 号 一位代価表(特殊施工単価) 鋤鉄管据付工 φ150
PJ0330

機械力

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	hr				
合 計	1	m	当り		

第 0034 号 一位代価表(特殊施工単価) GX形継手接合工(直管)
PJ0340

φ150

1.000 口 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費(率のみ)	式				
		1			
合 計	1	口	当り		

川越市

第 0035 号 一位代価表(特殊施工単価) GX形継手接合工 (異形管)
PJ0350

φ 150

1.000 口 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費 (率のみ)	式				
		1			
合 計	1	口	当り		

第 0038 号 一位代価表(特殊施工単価) 鋳鉄管切断工
PJ0380

φ 150

1.000 口 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
カッター損耗費 φ 150	日				
諸雑費 (率のみ)	式				
		1			
合 計	1	口	当り		

川越市

第 0039 号 一位代価表(特殊施工単価) ポリエチレンスリーブ被覆工
PJ0390

φ 150

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
ポリエチレンスリーブ φ 150	m				
		144			
ポリエチレンスリーブ 固定用バンド φ 150	組				
		200			
合 計	1	m	当り		

第 0040 号 一位代価表(特殊施工単価) GX形継手接合工 (異形管) G-Link
PJ0351

φ 150

1.000 口 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費 (率のみ)	式				
		1			
合 計	1	口	当り		

川越市

第 0041 号 一位代価表(特殊施工単価) 既設マンホールポンプ等一時撤去復旧工
PJ0410

1.000 回 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械設備据付工	人				
配管工	人				
普通作業員	人				
合 計	1	回	当り		

第 0042 号 一位代価表(特殊施工単価) 観測井戸設置
PJ0420

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
配管工	人				
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-40	m				
		10.3			
砂 荒目	m3				
		0.04			
諸雑費(まるめ)	式				
		1			
合 計	1	m	当り		

川越市

第 0043 号 一位代価表(特殊施工単価) 埋戻し(再生砂)
PJ0430

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3				第22号施工P
		100			夜間
砂 再生	m3				
		126			
合 計	1	m3	当り		

第 0044 号 一位代価表(特殊施工単価) 発生土運搬工
PJ0440

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3.5km以下	m3				第23号施工P
		100			夜間
建設発生土受入費(民間) 第4種建設発生土	m3				
		100			
合 計	1	m3	当り		

第 0045 号 一位代価表(特殊施工単価) アルミ矢板土留
PJ0450

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ矢板建込工 (両側分) 2.0m以下, バックホウ 山積0.28m3 (平積0.20m3)	m				第119号施工表
		6			夜間
アルミ矢板引抜工 (両側分) 2.0m以下, トラッククレーン 油圧圧縮ジブ4.9t吊	m				第120号施工表
		6			夜間
土留支保工 (軽量金属支保工) 設置撤去, 1段 2.0m以下, 切梁り 水圧式パイプサポート	m				第86号施工表
		6			夜間
アルミ矢板土留材賃料	式				
		1			
合 計	1	式	当り		

第 0046 号 一位代価表(特殊施工単価) 開削水替
PJ0460

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機, 1 台, ガソリンエンジン駆動型	日				第87号施工表
					夜間
ポンプ据付・撤去工	現場				第88号施工表
		1			夜間
合 計	1	式	当り		

第 0047 号 一位代価表(特殊施工単価) As殻運搬処理工
PJ0470

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 舗装版破碎, 機械(対策不要 厚15cm超)又は必要, 無し, 3.5km以 下, 全ての費用	m3				第7号施工P
		100			夜間
処分費 (t) 川越県土整備事務所管内, As廃材	t				第121号施工表
		235			
合 計	1	m3	当り		

第 0048 号 一位代価表(特殊施工単価) 仮区画線工
PJ0480

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽作業員	人				
諸雑費 (率のみ)	式				
		1			
合 計	1	式	当り		

第 0049 号 一位代価表(特殊施工単価) 水量調査工
PJ0490

1.000 日 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
合 計	1	日	当り		

川越市

第 0001 号 一位代価表(施工P構成表) タンバ締固め

1 m3 当り

(CB210450)

施工P(機 1.240%, 労97.050%, 材 1.710%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
タンバ及びランマ 質量 60～80kg		1.24		K1
特殊作業員		51.22		R1 夜間
普通作業員		45.83		R2 夜間
ガソリン レギュラー		1.71		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 費用の内訳

入力名称
全ての費用

第 0002 号 一位代価表(施工P構成表) コンクリート

1 m3 当り

(CB240010)

施工P(機 3.900%, 労33.900%, 材62.200%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		3.68		K1
特殊作業員		10.56		R1 夜間
普通作業員		8		R2 夜間
運転手(特殊)		6.83		R3 夜間
土木一般世話役		6.59		R4 夜間

川越市

生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		60.32		Z1
軽油		1.78		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	構造物種別	無筋・鉄筋構造物
J02	打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設
J03	コンクリート規格	18-8-25(高炉)
J05	養生工の種類	養生無し
J13	費用の内訳	全ての費用

第 0003 号 一位代価表(施工P構成表) 舗装版切断

1 m 当り

(CB430510)

施工P(機15.420%, 労57.130%, 材27.450%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		10.49		K1
特殊作業員		19.6		R1 夜間
土木一般世話役		10.55		R2 夜間
普通作業員		8.73		R3 夜間
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		23.29		Z1
ガソリン レギュラー		2.83		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
舗装版種別
J02 アスファルト舗装版厚
J05 費用の内訳

入力名称
アスファルト舗装版
15cm以下
全ての費用

川越市

第 0004 号 一位代価表(施工 P 構成表) 舗装版切断

1 m 当り

(CB430510)

施工 P (機12.240%, 労42.830%, 材44.930%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm		8.33		K1
特殊作業員		14.64		R1 夜間
土木一般世話役		7.93		R2 夜間
普通作業員		6.56		R3 夜間
コンクリートカッタ (ブレード) 径30インチ		19.93		Z1
コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ		13.65		Z2
コンクリートカッタ (ブレード) 径14インチ		8.35		Z3
ガソリン レギュラー		2.04		Z4
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
舗装版種別
J02 アスファルト舗装版厚
J05 費用の内訳

入力名称
アスファルト舗装版
15cmを超え30cm以下
全ての費用

川越市

第 0005 号 一位代価表(施工P構成表) 舗装版破碎

1 m2 当り

(CB430310)

施工P(機31.760%, 労62.640%, 材 5.600%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破碎力550～980kN		21.93		K1
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋 回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		9.83		K2
運転手(特殊)		28.07		R1 夜間
普通作業員		24.15		R2 夜間
土木一般世話役		10.42		R3 夜間
軽油		5.6		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	アスファルト舗装版
J02	障害等の有無	無し
J03	騒音振動対策	必要
J04	舗装版厚	15cm以下
J06	積込作業の有無	有り
J07	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0006 号 一位代価表(施工P構成表) 舗装版破碎

1 m2 当り

(CB430310)

施工P(機32.340%, 労62.060%, 材 5.600%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破碎力550～980kN		22.59		K1
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋 回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		9.75		K2
運転手(特殊)		28.04		R1 夜間
普通作業員		24.18		R2 夜間
土木一般世話役		9.84		R3 夜間
軽油		5.6		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	アスファルト舗装版
J02	障害等の有無	無し
J03	騒音振動対策	必要
J04	舗装版厚	15cmを超え35cm以下
J06	積込作業の有無	有り
J07	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0007 号 一位代価表(施工P構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機44.950%, 労38.970%, 材16.080%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		44.95		K1
運転手(一般)		38.97		R1 夜間
軽油		16.08		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
殻発生作業
J02 積込工法区分
J03 DID区間の有無
J05 運搬距離(km)(DID区間無)
J13 費用の内訳

入力名称
舗装版破碎
機械(対策不要厚15cm超)又は必要
無し
3.5km以下
全ての費用

川越市

第 0008 号 一位代価表(施工P構成表) 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り

(CB410260)

施工P(機 0.350%, 労39.590%, 材60.060%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.2		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.11		K2
特殊作業員		19.38		R1 夜間
普通作業員		11.56		R2 夜間
土木一般世話役		3.49		R3 夜間
再生密粒アスファルト混合物(13)		56.26		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		3.61		Z2
ガソリン レギュラー		0.14		Z3
軽油		0.03		Z4
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J03 平均幅員
 J05 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下
 J06 材料
 J07 瀝青材料種類
 費用の内訳

入力名称
 1.4m未満(仕上厚50mm超70mm以下)
 70 mm
 各種(2.30以上2.40t/m3未満)
 プライムコート PK-3
 全ての費用

川越市

第 0009 号 一位代価表(施工P構成表) 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り

(CB410260)

施工P(機 0.420%, 労41.930%, 材57.650%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.26		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.14		K2
特殊作業員		20.47		R1 夜間
普通作業員		14.66		R2 夜間
土木一般世話役		4.43		R3 夜間
再生密粒アスファルト混合物(13)		57.42		Z1
ガソリン レギュラー		0.18		Z2
軽油		0.04		Z3
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
平均幅員
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類
J07 費用の内訳

入力名称
1.4m未満(仕上厚50mm以下)
50 mm
各種(2.30以上2.40t/m3未満)
無し
全ての費用

川越市

第 0010 号 一位代価表(施工P構成表) コンクリート

1 m3 当り

(CB240010)

施工P(機 0.000%, 労36.880%, 材63.120%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		21.7		R1 夜間
特殊作業員		6.72		R2 夜間
土木一般世話役		5.98		R3 夜間
生コンクリート 18-8-25(20)高炉		63.12		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
J02 構造物種別
J03 打設工法
J05 コンクリート規格
J07 養生工の種類
J13 現場内小運搬の有無
費用の内訳

入力名称
無筋・鉄筋構造物
人力打設
各種
一般養生
有り
全ての費用

川越市

第 0011 号 一位代価表(施工P構成表) モルタル練

1 m3 当り

(CB240060)

施工P(機 0.000%, 労83.300%, 材16.700%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		55.43		R1 夜間
土木一般世話役		27.71		R2 夜間
セメント(高炉B) 25kg袋入		11.28		Z1
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目		5.42		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
セメント種類
J02 費用の内訳

入力名称
高炉
全ての費用

川越市

第 0012 号 一位代価表(施工P構成表) コンクリート

1 m3 当り

(CB240010)

施工P(機 0.000%, 労36.880%, 材63.120%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		21.7		R1 夜間
特殊作業員		6.72		R2 夜間
土木一般世話役		5.98		R3 夜間
生コンクリート 24-8-25(20) 高炉 【55%以下】		63.12		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
J02 構造物種別
J03 打設工法
J03 コンクリート規格
J05 養生工の種類
J07 現場内小運搬の有無
J13 費用の内訳

入力名称
無筋・鉄筋構造物
人力打設
24-8-25(20)(高炉)
一般養生
有り
全ての費用

川越市

第 0013 号 一位代価表(施工P構成表) コンクリート

1 m3 当り

(CB240010)

施工P(機 0.000%, 労36.880%, 材63.120%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		21.7		R1 夜間
特殊作業員		6.72		R2 夜間
土木一般世話役		5.98		R3 夜間
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		63.12		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
J02 構造物種別
J03 打設工法
J03 コンクリート規格
J05 養生工の種類
J07 現場内小運搬の有無
J13 費用の内訳

入力名称
無筋・鉄筋構造物
人力打設
18-8-25(高炉)
一般養生
有り
全ての費用

川越市

第 0014 号 一位代価表(施工P構成表) プレキャストマンホール

1 基 当り

(CB222840)

施工P(機 2.620%, 労13.560%, 材83.820%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊		2.26		K1
普通作業員		5.03		R1
運転手(特殊)		3.66		R2
土木一般世話役		2.56		R3
特殊作業員		0.44		R4
軽油		0.95		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
J02 作業区分
J03 製品質量
J04 基礎碎石
費用の内訳

入力名称
据付
2000kg/基以下
有り(円形断面)
全ての費用

川越市

第 0015 号 一位代価表(施工P構成表) 管(函)渠型側溝

1 m 当り

(CB222790)

施工P(機 1.690%, 労28.870%, 材69.440%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊		1.36		K1
普通作業員		9.24		R1 夜間
土木一般世話役		6.38		R2 夜間
運転手(特殊)		4.59		R3 夜間
特殊作業員		2.95		R4 夜間
横断側溝 360×360×2000 基礎版 500×100×1000		68.56		Z1
軽油		0.71		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付・撤去
J02	内径又は内空幅(mm)	300mmを超え400mm以下
J03	基礎碎石の有無	有り
J04	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0016 号 一位代価表(施工P構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機41.690%, 労43.880%, 材14.430%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		41.69		K1
運転手(一般)		43.88		R1 夜間
軽油		14.43		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 殻発生作業
 J02 積込工法区分
 J03 DID区間の有無
 J04 運搬距離(km)(DID区間有無)
 J13 費用の内訳

入力名称
 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし
 機械積込
 無し
 3.3km以下
 全ての費用

川越市

第 0017 号 一位代価表(施工P構成表) コンクリート

1 m3 当り

(CB240010)

施工P(機 0.000%, 労38.380%, 材61.620%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		20.27		R1 夜間
特殊作業員		8.38		R2 夜間
土木一般世話役		8.26		R3 夜間
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		61.62		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	構造物種別	小型構造物
J02	打設工法	人力打設
J03	コンクリート規格	18-8-25(高炉)
J05	養生工の種類	養生無し
J07	現場内小運搬の有無	無し
J13	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0018 号 一位代価表(施工P構成表) 型枠

1 m2 当り

(CB240210)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
型わく工		43.77		R1 夜間
普通作業員		31.27		R2 夜間
土木一般世話役		11.92		R3 夜間
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 型枠の種類
J02 構造物の種類

入力名称
一般型枠
小型構造物

第 0019 号 一位代価表(施工P構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機41.690%, 労43.880%, 材14.430%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		41.69		K1
運転手(一般)		43.88		R1 夜間
軽油		14.43		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 殻発生作業
J02 積込工法区分
J03 DID区間の有無
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)
J13 費用の内訳

入力名称
コンクリート(無筋)構造物とりこわし
機械積込
無し
3.3km以下
全ての費用

川越市

第 0020 号 一位代価表(施工P構成表) 掘削

1 m3 当り

(CB210100)

施工P(機27.260%, 労61.700%, 材11.040%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		27.26		K1
運転手(特殊)		61.7		R1 夜間
軽油		11.04		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質
J02 施工方法
J05 施工数量

入力名称
土砂
上記以外(小規模)
小規模(標準)

第 0021 号 一位代価表(施工P構成表) 掘削

1 m3 当り

(CB210100)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		100		R1 夜間
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質
J02 施工方法

入力名称
土砂
現場制約あり

川越市

第 0022 号 一位代価表(施工P構成表) 埋戻し

1 m3 当り

(CB210410)

施工P(機 9.480%, 労86.470%, 材 4.050%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		8.9		K1
ランマ 質量60～80kg		0.58		K2
普通作業員		49.42		R1 夜間
特殊作業員		19.17		R2 夜間
運転手(特殊)		17.88		R3 夜間
軽油		3.2		Z1
ガソリン レギュラー		0.85		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
J02 施工方法
J04 土質
費用の内訳

入力名称
上記以外(小規模)
土砂
全ての費用

川越市

第 0023 号 一位代価表(施工P構成表) 土砂等運搬

1 m3 当り

(CB210110)

施工P(機24.450%, 労63.420%, 材12.130%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		24.45		K1
運転手(一般)		63.42		R1 夜間
軽油		12.13		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土砂等発生現場
J02 積込機種・規格
J03 土質
J04 DID区間の有無
J13 運搬距離(km)(DID区間無)

入力名称
小規模
バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)
土砂(岩塊・玉石混り土含む)
無し
3.5km以下

川越市

機械設備工工事費内訳書

費 目	工 種	種 別	細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
	機械設備工							
		機器費						
			機器費	式	1			機電 第 1 号 一位代価表
			計					機器費
		直接工事費						
			輸送費	式	1			機電 第 号 一位代価表
			計					輸送費
			小配管弁類	式	1			機電 第 2 号 一位代価表
			鋼材類	式	1			機電 第 3 号 一位代価表
			小 計					(直接材料費)
			補助材料費	式	1			(直接材料費) × %
			小 計					(補助材料費)
			計	式	1			材料費
			一般労務費	式	1			機電 第 4 号 一位代価表 機電 第 12 号 一位代価表
			機械設備据付労務費	式	1			機電 第 5 号 一位代価表
			計					労務費
			複合工費	式	1			機電 第 6 号 一位代価表 機電 第 13 号 一位代価表
			計					複合工費
			機械経費	式	1			(労務費) × %
			計					直接経費
			仮設費	式	1			機器費＋ ※総合試運転費除く (直接工事費) × %
			計					仮設費
			計					直接工事費
		間接工事費						
			共通仮設費	式	1			(直接工事費) × %
			計					共通仮設費
			現場管理費	式	1			直接工事費＋ (共通仮設費) × %
			計					現場管理費
			据付間接費	式	1			機械設備 (据付労務費) × %
			計					据付間接費
			計					間接工事費
		据付工事原価						直接工事費＋ (間接工事費)

[illegible]

電気設備工工事費内訳書

費 目	工 種	種 別	細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
	電気設備工							
		機器費						
			機器費	式	1			機電 第 7 号 一位代価表
			計	式	1			機器費
		直接工事費						
			輸送費	式	1			機電 第 号 一位代価表
			計					輸送費
			ケーブル電線類	式	1			機電 第 8 号 一位代価表
			電線管類	式	1			機電 第 9 号 一位代価表
			その他材料	式	1			機電 第 一位代価表
			小計					(直接材料費)
			補助材料費	式	1			(直接材料費) × %
			小計					(補助材料費)
			計	式	1			材料費
			一般労務費	式	1			機電 第 10 号 一位代価表 機電 第 14 号 一位代価表
			技術労務費	式	1			機電 第 11 一位代価表
			計					労務費
			複合工費	式	1			機電 第 15 一位代価表
			計					複合工費
			機械経費	式	1			※単体調整、組合せ試験等に係る労務費除く (労務費) × %
			計					直接経費
			仮設費	式	1			※総合試運転費除く (直接工事費) × %
			計					仮設費
			計					<直接工事費>
		間接工事費						
			共通仮設費	式	1			(直接工事費) × %
			計					共通仮設費
			現場管理費	式	1			直接工事費＋ (共通仮設費) × %
			計					現場管理費
			据付(技術者)間接費	式	1			(技術労務費) × %
			据付(機器)間接費	式	1			(機器費) × %
			計					据付間接費

[illegible]

機電

第1号一位代価表

機器費

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水中汚水汚物ポンプ（改良ノック型 ベルマウス付） φ100×1.65m ³ /min×7.2m×5.5kW		台			
	2				
ポンプ台版（予旋回層） φ1500 FRP製		基			
	1				
合 計		式			

機電

第2号一位代価表

小配管弁類

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ステンレス鋼管 SUS304 sch20 25A		kg			
	2.04				
ステンレス鋼管 SUS304 sch20 100A		kg			
	51.04				
ステンレス鋼管 SUS304 sch20 150A		kg			
	24				
小配管付属材料 管継手 複合材料(SUS)		式			
	1				
仕切弁 JIS10k 100A ボール弁 SCS/SUS		個			
	2				
逆止弁 JIS10k 100A ボール弁 SCS/NBR		個			
	2				

川越市

機電
第2号一位代価表

小配管弁類

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
空気弁 ボール式 φ25 ねじ込み SCS		個			
	2				
可とう管 JIS10k 150A×500L 偏心量100mm		本			
	1				
合 計		式			

機電
第3号一位代価表

鋼材類

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
中床版 φ1500 FRP製		組			
	1				
合 計		式			

川越市

機電

第4号一位代価表

一般労務費

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
設備機械工		人			夜間
配管工		人			夜間
普通作業員		人			夜間
合 計		式			

機電

第5号一位代価表

機械設備据付労務費

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械設備据付工		人			夜間
合 計		式			

川越市

機電

第6号一位代価表

複合工費

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート		m ³			第1号施工P 夜間
小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	0.44				
流入バップル φ250用 2000L		組			
SUS製(取付金具含む) 加工手間含む	1				
流入バップル φ250用 5300L		組			
SUS製(取付金具含む)加工手間含む	1				
合 計		式			

機電

第7号一位代価表

機器費

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水位計		台			
投込 式水位計 ケーブル50m	1				
フロートスイッチ		個			
ケーブル50m	1				
制御盤改造費		台			
気泡式水位計を投入式に改造					
合 計		式			

川越市

機電

第8号一位代価表

ケーブル電線類

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
動力引込用ケーブル VVR, 14mm2×3心		m			
	6.49				
ケーブル・電線付属材料費		式			
	1				
合 計		式			

機電

第9号一位代価表

電線管類

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
波付硬質ポリエチレン電線管 FEP 50mm		m			
	37.07				
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 PE54		m			
	122.01				
ベルマウス FEP50用		個			
	9				
埋設標識シート W=150、2倍、水抜き穴無し		m			
	10				
電線管付属材料		式			
	1				
合 計		式			

川越市

機電
第10号一位代価表

一般労務費

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			夜間
合 計		式			

機電
第11号一位代価表

技術労務費

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電気通信技術者 据付		人			夜間
電気通信技術者 組合せ試験		人			夜間
合 計		式			

川越市

機電
第12号一位代価表

一般労務費

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
設備機械工		人			夜間
配管工		人			夜間
普通作業員		人			夜間
合 計		m3			
	(1		当り		

機電
第13号一位代価表

複合工費

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
有価物買取費		kg			
水中ポンプ、水位計、フロースイッチ	360				
有価物処分費		kg			
SUS	161.53				
合 計		式			

川越市

機電
第14号一位代価表

一般労務費

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			夜間
合 計		式			

機電
第15号一位代価表

複合工費

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
有価物買取費 水中ポンプ、水位計、フローズスイッチ		kg			
	7				
合 計		式			

川越市

第 0001 号 一位代価表(施工P構成表) コンクリート

1 m3 当り

(CB240010)

施工P(機 0.000%, 労42.010%, 材57.990%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		22.75		R1 夜間
土木一般世話役		9.31		R2 夜間
特殊作業員		7.89		R3 夜間
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		57.99		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
J01 構造物種別
J02 打設工法
J03 コンクリート規格
J05 養生工の種類
J07 現場内小運搬の有無
J13 費用の内訳

入力名称
小型構造物
人力打設
18-8-25(高炉)
一般養生
無し
全ての費用

川越市