

様式第 2 号

積算参考資料

工事名 (仮称) 新宿町 1 丁目広場整備工事 (その 2)

工事場所 川越市新宿町 1 丁目地内

本書は、契約上の拘束を受けない参考資料として公開するものであり、川越市建設工事標準請負契約約款第 1 条に規定する設計図書ではありません。

川越市

積算数量一覧表

工事区分	工 種	種 別	細 別	規格・仕様	単位	数 量	設計	日数・ 人数等	摘要
(LEVEL1)	(LEVEL2)	(LEVEL3)	(LEVEL4)	(LEVEL5)					
基盤整備	敷地造成工	作業土工	床掘り	平均W<1.0m	m3	8.3	10		
				平均W≥1.0m	m3	48.7	50		
			埋戻し	平均W<1.0m	m3	33.8	30		
			掘削(築山)		m3	190	190		
			盛土(築山)		m3	185	190		
		残土処理工	土砂等運搬・処分		m3	19.4	20		
植栽	植栽工	中低木植栽工	ヤマボウシ	H2.5 C0.12 W1.0	本	2	2		
			アベリア	H0.8 W0.6	本	368	368		
			カンツバキ	H0.5 W0.6	本	27	27		
			アオキ	H0.5 W0.3	本	34	34		
			ヤマツツジ	H0.5 W0.25	本	185	185		
			コムラサキシキブ	H0.5 W0.3	本	231	231		
			ニシキギ	H0.5 W0.3	本	96	96		
			アジサイ	H0.5 3本立	本	56	56		
			ガクアジサイ	H0.5 3本立	本	158	158		
			ウツギ	H0.5 3本立	本	62	62		
			シモツケ	H0.5 3本立	本	64	64		
			ヤマブキ	H0.5 3本立	本	130	130		
			ユキヤナギ	H0.5 3本立	本	83	83		
			サツキツツジ	H0.3 W0.4	本	573	573		
			オタフクナンテン	H0.3	本	130	130		
			ソヨゴ(生垣)	H1.5 W0.4	本	140	140		
			キンメツゲ(生垣)	H1.5 W0.5	本	138	138		
			マサキ(生垣)	H1.5	本	78	78		
			斑入りマサキ(生垣)	H1.5	本	78	78		
			オウゴンマサキ(生垣)	H1.5	本	78	78		
			レッドロビン(生垣)	H1.8 W0.4	本	218	218		
		地被類植栽工	ギボウシ	コンテナ径10.5	鉢	152	152		
			ヒメシャガ	3芽立 コンテナ径10.5	鉢	672	672		
			ヤブラン	3芽立 コンテナ径10.5	鉢	398	398		
			テイカカズラ	L=0.3 コンテナ径9.0	鉢	280	280		
			リュウノヒゲ	5芽立 コンテナ径9.0	鉢	1,235	1,235		
			張芝-1	(平面) コウライシバ	m2	4,197.0	4,200		
			張芝-2	(法面) コウライシバ	m2	130.0	130		
			張芝客土	t=150	m3	649.0	650		
		樹木養生工	防草シート		m2	633.4	630		
			生垣支柱		m	365.1	365		
	遊戯施設整備工	遊具組立設置工	児童用複合遊具	12090×15630×H7000	基	1	1		
			幼児用遊具	12076×6630	式	1	1		
			健康遊具-1	平行棒 3060×700×H1300	基	1	1		
			健康遊具-2	スロープステップ 2800×1000×H1000	基	1	1		
			健康遊具-3	フィットネスベンチ 1800×1157×H854	基	1	1		
	サービス施設整備工	ベンチ工	収納縁台	□1500×H402	基	4	4		
			プランターベンチ	□2000×H1015	基	2	2		

積 算 数 量 一 覧 表

工事区分	工 種	種 別	細 別	規格・仕様	単位	数 量	設計	日数・ 人数等	摘要
(LEVEL1)	(LEVEL2)	(LEVEL3)	(LEVEL4)	(LEVEL5)					
	サービス施設整備工	サービス施設工	避難場所標識	W600×H1700	基	2	2		
			標識板	W1800×H1000	m2	1.8	1.8		
	管理施設整備工	門扉工	門扉	W1000×H1500	箇所	3	3		
	建築施設組立 設置工	パーゴラ工	パーゴラ	5400×2700×H2620	基	2	2		
交通誘導警備員	交通誘導警備員	交通誘導警備員	交通誘導警備員B		式	1	1	7人日	参考

資材単価及び歩掛一覧表

名称	規格	単位	積算資料	R7. 7月	建設物価	R7. 7月	見積	採用単価	摘要
			ページ	金額	ページ	金額			
【中低木】									
ヤマボウシ	H=2.5m, C=0.12m, W=1.0m	本	P553	●	P417	●	—		
アベリア	H=0.8m, W=0.6m	本	P553	●	P418	●	—		
カンツバキ	H=0.5m, W=0.6m	本	P554	●	P418	●	—		
アオキ	H=0.5m, W=0.3m	本	P553	●	P418	●	—		
コムラサキシキブ	H=0.5m, W=0.3m	本	P556	●	P420	●	—		
ニシキギ	H=0.5m, W=0.3m	本	P556	●	P420	●	—		
ガクアジサイ	H=0.5m, 3本立	本	P556	●	P420	●	—		
ウツギ	H=0.5m, 3本立	本	P556	●	P420	●	—		
シモツケ	H=0.5m, 3本立	本	P556	●	P420	●	—		
ヤマブキ	H=0.5m, 3本立	本	P557	●	P421	●	—		
ユキヤナギ	H=0.5m, 3本立	本	P557	●	P421	●	—		
ソゴ(生垣)	H=1.5m, W=0.4m	本	P545	●	—	—	—		
キンメツゲ(生垣)	H=1.5m, W=0.5m	本	P554	●	P418	●	—		
マサキ(生垣)	H=1.5m	本	P555	●	P420	●	—		
レッドロビン(生垣)	H=1.8m, W=0.4m	本	P555	●	P419	●	—		
【地被類】									
ギボウシ	コンテナ径 10.5	株	P558	●	P422	●	—		
ヒメシャガ	3芽立 コンテナ径 10.5	株	P558	●	P422	●	—		
ヤブラン	3芽立 コンテナ径 10.5	株	P558	●	P422	●	—		
テイカカズラ	L=0.3 コンテナ径 9.0	株	P558	●	P423	●	—		
【一般土木資材】									
防草シート	240G, 幅2.0×長さ30	m2	—	—	P392	●	—		
メッシュフェンス用門扉	W1000×H1500, AR(A型), 片開	基	—	—	P530	●	—		
バンドキャップ	薄型, 横ガカリ, ステンレス製, 100mm	個	P882	●	P734	●	—		
複合遊具		基	—	—	—	—	●		
ラフテレーンクレーン	13t	日	—	—	—	—	●		
高所作業車	13m	日	—	—	—	—	●		
ブランターベンチ	□2000, 埼玉県産材	基	—	—	—	—	●		
フィットネスベンチ(健康遊具-3)	国産ヒノキ材, W1800×D1100×H854	基	—	—	—	—	●		
スローステップ(健康遊具-2)	国産杉材, W1000×L2500	基	—	—	—	—	●		
平行棒(健康遊具-1)	国産杉材, W2400×D700×H1300	基	—	—	—	—	●		
収納縁台	□1500×H402	基	—	—	—	—	●		
防災パーゴラ(専用テント含む)	国産ヒノキ材, W5400×D2700	基	—	—	—	—	●		
避難場所標識	W600×H1700, アルミ t=2	基	—	—	—	—	●		
スロープ&タラップ&ボックス		基	—	—	—	—	●		
ブリッジ&コリドー		基	—	—	—	—	●		
ままごとテント		基	—	—	—	—	●		
ベンチ		基	—	—	—	—	●		
ハーフボールセット		セット	—	—	—	—	●		
シェード		基	—	—	—	—	●		
コロコロコースターパネル		基	—	—	—	—	●		
バギー&ロッカー2連		基	—	—	—	—	●		
遊び方サインパネル		基	—	—	—	—	●		
ゲートサイン		基	—	—	—	—	●		
門扉		基	—	—	—	—	●		
フェンス		式	—	—	—	—	●		
オタフクナンテン	H=0.3m	株	—	—	—	—	●		
斑入りマサキ	H=1.5m	本	—	—	—	—	●		
オウゴンマサキ	H=1.5m	本	—	—	—	—	●		

資材単価及び歩掛一覧表

名称	規格	単位	積算資料 R7. 7月		建設物価 R7. 7月		見積	採用単価	摘要
			ページ	金額	ページ	金額			
芝生保護マット		m2	—	—	—	—	●		
固定用留めピン	18本/m2	m2	—	—	—	—	●		
児童用遊具設置		基					●		
プランターベンチ設置		基					●		
健康遊具-1設置		基					●		
健康遊具-2設置		基					●		
健康遊具-3設置		基					●		
防災パーゴラ設置		基					●		
収納緑台設置		基					●		
避難場所標識設置		基					●		
スロープ&タラップ&ボックス設置		基					●		
ブリッジ&コリドー設置		基					●		
ままごとテント設置		基					●		
ベンチ設置		基					●		
ハーフボールセット設置		セット					●		
シェード設置		基					●		
コロコロコースターパネル設置		基					●		
バギー & ロッカー2連設置		基					●		
遊び方サインパネル設置		基					●		
ゲートサイン設置		基					●		
門扉設置		基					●		
フェンス設置		式					●		
芝生保護シート設置		m2					●		