

参考数量書

工事名 川越市みよしの支援センター改築等工事

工事場所 川越市宮下町 1 丁目 1 9 番地 1 3

本数量書は、契約上の拘束を受けない参考資料として公開するもので、川越市建設工事標準請負契約約款第 1 条に規定する「設計図書」に該当しません。

共通仮設費及び現場管理費は、工事期間11箇月として算定しています。

単価は、令和 8 年 6 月最新版（新営）週休 2 日 週単位及び月単位を適用しています。本工事は、「週休 2 日制適用工事（現場閉所型・完全週休 2 日）」です。

新館		鉄骨工事		本体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鉄骨足場	運搬共	212	m ²			
角型鋼管	-100×100×4.5 STKR400	1.8	t			
角型鋼管	-100×100×3.2 STKR400	0.5	t			
角型鋼管	-100×100×2.3 STKR400	0.2	t			
軽量リブ ^ㇿ 溝型鋼	C-100×50×20×3.2 SSC400	2.1	t			
軽量リブ ^ㇿ 溝型鋼	C-100×50×20×2.3 SSC400	3.6	t			
軽量H型鋼	LH-200×100×3.2×6 SWH400	0.1	t			
軽量H型鋼	LH-200×150×3.2×4.5 SWH400	1.6	t			
軽量H型鋼	LH-200×100×3.2×4.5 SWH400	0.7	t			
軽量H型鋼	LH-200×100×3.2×3.2 SWH400	0.5	t			
軽量H型鋼	LH-150×100×3.2×4.5 SWH400	0.3	t			
軽量H型鋼	LH-100×100×3.2×4.5 SWH400	0.8	t			
軽量溝型鋼	L[-100×50×3.2×3.2 SSC400	0.1	t			
軽量溝型鋼	L[-100×50×2.3×2.3 SSC400	0.1	t			
軽量溝型鋼	L[-100×40×2.3×2.3 SSC400	0.2	t			
鋼板	t=12 SS400	0.3	t			
鋼板	t=9 SS400	0.5	t			
鋼板	t=6 SS400	0.5	t			
鋼板	t=4.5 SS400	0.7	t			
鉄骨加工組立		13.7	t			

新館		鉄骨工事		本体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	13.7	t			
鉄骨運搬	6t車	13.7	t			
(壁ブレース)						
BR18 ブレース	M20 タンパ ックル付 L=3700 JIS適合品	42	か所			
BR18 ブレース	M20 タンパ ックル付 L=3500 JIS適合品	4	か所			
BR14 ブレース	M14 タンパ ックル付 L=1300 JIS適合品	2	か所			
(屋根ブレース)						
H14 ブレース	M14 タンパ ックル付 L=6200 JIS適合品	8	か所			
H14 ブレース	M14 タンパ ックル付 L=4950 JIS適合品	14	か所			
H14 ブレース	M14 タンパ ックル付 L=3850 JIS適合品	9	か所			
H14 ブレース	M14 タンパ ックル付 L=3000 JIS適合品	2	か所			
H14 ブレース	M14 タンパ ックル付 L=1850 JIS適合品	1	か所			
(ZRブレース)						
H14 ブレース	M14 タンパ ックル付 L=2400 JIS適合品	32	か所			
H14 ブレース	M14 タンパ ックル付 L=2350 JIS適合品	2	か所			
H14 ブレース	M14 タンパ ックル付 L=2200 JIS適合品	4	か所			
H14 ブレース	M14 タンパ ックル付 L=2100 JIS適合品	21	か所			
H14 ブレース	M14 タンパ ックル付 L=1900 JIS適合品	1	か所			
H14 ブレース	M14 タンパ ックル付 L=1850 JIS適合品	10	か所			
H14 ブレース	M14 タンパ ックル付 L=1800 JIS適合品	3	か所			

新館		鉄骨工事		本体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
H14 ブレース	M14 タンパックル付 L=1750 JIS適合品	2	か所			
H14 ブレース	M14 タンパックル付 L=1700 JIS適合品	2	か所			
H14 ブレース	M14 タンパックル付 L=1500 JIS適合品	1	か所			
H14 ブレース	M14 タンパックル付 L=1200 JIS適合品	1	か所			
H14 ブレース	M14 タンパックル付 L=1100 JIS適合品	2	か所			
H14 ブレース	M14 タンパックル付 L=900 JIS適合品	3	か所			
H14 ブレース	M14 タンパックル付 L=700 JIS適合品	1	か所			
(ボルト類)						
アンカーボルト	ダブルナット・フック付 M16-320	110	本			
アンカーボルト	ダブルナット・フック付 M12-240	69	本			
アンカーボルト締付手間	M16	110	本			
アンカーボルト締付手間	M12	69	本			
高力ボルト/F10T	ダブルナット M20-55	96	本			
高力ボルト/F10T	ダブルナット M16-45	337	本			
高力ボルト/F10T	ダブルナット M16-40	158	本			
JIS形 高力ボルト締付け	ビル鉄骨 1,000本未満 施工手間	568	本			
中ボルト/4T	ダブルナット M12-35	2,003	本			
普通ボルト締付	径 9~13 施工手間	1,926	本			
(その他)						
ハースPL下 無収縮珪砂	310 x 190 x t50	55	か所			

新館		金属工事		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(金物類)						
WC排水溝 グレーチング蓋	ステンレス W=150 細目ノンスリップ	3.3	m			
シャワー室排水溝 グレーチング蓋	樹脂製 W=150 細目ノンスリップ	3	m			
廊下 壁付タイプ手摺	ビコルトレール 35程度 木目調	15.1	m			
シャワー室 I型手摺	32 L=1200 樹脂製浴室用	1	か所			
シャワー室 I型手摺	32 L=900 樹脂製浴室用	2	か所			
シャワー室 I型手摺	32 L=600 樹脂製浴室用	1	か所			
シャワー室 I型手摺	32 L=800 樹脂製浴室用	1	か所			
シャワー室 I型・シャワー・スライドハ 兼用手摺	32 L=1200 樹脂製浴室用	1	か所			
WC L型補助手摺	700 x 700	6	か所			
WC 上下可動式補助手摺	L700	1	か所			
WC 手洗いカウンター用手摺	2ヶ/か所	2	か所			
WC 小便器用補助手摺		1	か所			
天井 アルミ断熱複合パネル	パネル 同種	3.4	m ²			
天井 廻り縁	パネル 同種用 アルミ	7.4	m			
ピット 点検用タラップ	W400 x D200 ステンレス スリップ止め加工	8	か所			
床下点検口	ステンレス 600角 密閉型	5	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	15	か所			
カーテンレール	アルミ ダブル	14.1	m			
(軽鉄下地)						

新館		金属工事		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外周壁添軸 軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	123	m ²			
間仕切壁添軸 軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	143	m ²			
間仕切 軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	92.4	m ²			
ライング 軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	6.3	m ²			
外周壁添軸 軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	2	か所			
間仕切壁添軸 軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	4	か所			
間仕切壁添軸 軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	4	か所			
間仕切 軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	6	か所			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 ㊦サト含む	17.9	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし @300 ㊦サト含む	9.9	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 ㊦サト含む	25.4	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし @225 ㊦サト含む	39	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 ㊦サト含む	50.7	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りあり @360 ㊦サト含む	48.4	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 金属成形板用 @360 ㊦サト含む	2.8	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 金属成形板用 @360 ㊦サト別途	0.6	m ²			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ㊦-㊦等切込み共	15	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 1000×1000mm程度 ㊦-㊦等切込み共	5	か所			
(下地補強)						
廊下手摺 壁下地補強プレート	H=200 t=1.0	16.5	m			

新館		雑工事		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
カーテン	カーテン+レースカーテン 1.5倍ヒダ W1450×H1750	1	か所			
カーテン	カーテン+レースカーテン 1.5倍ヒダ W1740×H1750	1	か所			
カーテン	カーテン+レースカーテン 1.5倍ヒダ W1800×H1750	6	か所			
ライニング 甲板	D=160 ボ ストフォー t=20	2.9	m			
ライニング 甲板	D=130 ボ ストフォー t=20	2	m			
壁出隅 コーナーガード	集成材SOP 80×80mm L=2.54m	4	か所			
消火器ボックス	ABC10型粉末消火器共 埋込型 加付	2	か所			
F-1 下足入	W1370×D350×H1560 5列×5段	1	か所			
F-2 流し台	W1200×D600×H800	1	か所			
F-3 洗面カウンター	W1760×D500×H800 シンク一体型人工大理石	2	か所			
F-4 収納棚	W5135×D350×H1060	2	か所			
F-5 工作台	W1800×D900×H800	8	か所			
椅子	(S・CM-001・AL・M同等)	16	か所			
シャワー室 化粧棚	W200×D100×2段	1	か所			
脱衣室 洗濯パン	W800×D640	1	か所			
ホワイトボード	W1800×H900	2	か所			
ホワイトボード	W1500×H900	2	か所			
玄関 掲示板	W1750×H1125 塩ビ 珪酸シート貼 アルミ枠	1	か所			
玄関 掲示板	W3100×H1125 塩ビ 珪酸シート貼 アルミ枠	1	か所			
廊下 掲示板	W3000×H1125 塩ビ 珪酸シート貼 アルミ枠	1	か所			

新倉庫		コンクリート・型枠・鉄筋工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
捨コンクリート	Fc18 S18	1.1	m ³			
普通コンクリート	Fc24+6 (構造体強度補正) S15	3.8	m ³			
普通コンクリート	Fc24+6 (構造体強度補正) S18	2.4	m ³			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ打設 30m ³ /回程度 S15~S18 - 圧送費、基本料別途	0.5	m ³			
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ打設 50m ³ /回未満 S15~S18 標準階高 圧送費、基本料別途	6.2	m ³			
型枠	普通合板型枠 - 基礎部 -	23.4	m ²			
型枠	普通合板型枠 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	0.5	m ²			
型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 地下軸部 階高5.0m程度	7.6	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	31.5	m ²			
型枠目地棒	打継目地 幅20 x 深さ20程度	13.1	m			
打放し面補修	B 種 コン処理無 部分目違いばらい	7.6	m ²			
異形鉄筋	SD295A D10	0.3	t			
異形鉄筋	SD295A D13	0.4	t			
異形鉄筋	SD295A D16	0.2	t			
鉄筋加工組立	RCラーメン構造 階高3.5~4.0m程度 形状単純	0.9	t			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	0.9	t			
スクラップ 控除		1	式			
計						

新倉庫		鉄骨工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄骨足場	運搬共	14.7	m ²			
角型鋼管	-150×150×6 STKR400	0.4	t			
H型鋼	H-148×100×6×9 SS400	0.3	t			
軽量リブ [®] 溝型鋼	C-100×50×20×3.2 SSC400	0.2	t			
軽量リブ [®] 溝型鋼	C-100×50×20×2.3 SSC400	0.4	t			
軽量溝型鋼	[-125×65×6×8 SS400	0.1	t			
鋼板	t=16 SN490C	0.04	t			
鋼板	t=16 SS400	0.06	t			
鋼板	t=6 SS400	0.04	t			
鋼板	t=4.5 SS400	0.06	t			
鉄骨加工組立		1.6	t			
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	1.6	t			
鉄骨運搬	6t車	1.6	t			
H14/ZR ブレース	M14 タンパ [®] ツクル付 L=2500 JIS適合品	8	か所			
柱型 柱脚工法	ハイ [®] -XNE0工法 EB150-4-01同等品	4	か所			
ハ [®] -SPL下 無収縮 [®] 材	340×340×t50	4	か所			
アンカ [®] ボルト	ダブルナット [®] フック付 M12-240	22	本			
アンカ [®] ボルト締付手間	M12	22	本			
高力ボルト/F10T	ダブルナット [®] M16-55	67	本			
高力ボルト/F10T	ダブルナット [®] M16-50	17	本			

新倉庫		仕上工事		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(防水)						
打継目地 シーリング	一般部 水リシラケ系 (PU-2) 20×10	13.1	m			
庇屋根周囲 シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	8.2	m			
外壁水切 シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	13.1	m			
建具廻り シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	13.6	m			
(屋根)						
屋根 折板葺	山高88 ガルバリウム鋼板 t=0.5	17.7	m ²			
屋根 タイトフレーム		9.3	m			
屋根 妻側タイトフレーム		7.3	m			
屋根 軒先止面戸		4.7	m			
屋根 水上止面戸		4.7	m			
屋根 ケラバ 包み		7.3	m			
屋根 軒先水切		4.7	m			
屋根 鼻隠し	H=300	12.2	m			
軒樋	前高120型 塩ビ製 角樋	4.7	m			
落し口	防塵網付 75用	1	か所			
縦樋	支持金物共 硬質塩ビ管φ75	3.6	m			
(金属)						
排水溝 排水工口	W100×L2000 細目グレーチング	1	か所			
金属製庇	W4000×D800 アルミ製 既製品	1	か所			

渡り廊下		仕上工事		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(防水)						
既存RC取合 シーリング	一般部 ホリウファイブ系(PS-2) 20×10	9.9	m			
(金属)						
通路屋根	W4660×D1950×H2960 屋根:ホリウ板 t=1.8 アルミ押出型材ステンレスカラー	1	か所			
階段・スロップ 手摺	H=700 ステンレス 34	5.4	m			
階段・スロップ 手摺	H=800 ステンレス 34	0.5	m			
渡り廊下 手摺	H=1000 ステンレス 34	3.8	m			
渡り廊下 手摺	H=1100 ステンレス 34	3.2	m			
(左官)						
床 コンクリート刷毛引き	仕上	8.6	m ²			
スロップ床 コンクリート刷毛引き	仕上	6.9	m ²			
立上り天端 コンクリート金鏝	W=150 塗装下地	9.2	m			
(塗装)						
立上り天端 アクリリク樹脂塗料	W=150 コンクリート面	9.2	m			
立上り アクリリク樹脂塗料	コンクリート面	4	m ²			
(雑)						
スロップ床 注意喚起点字タイル	警告タイル 300角	3	か所			
計						

本館・別館		金属工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
SUS見切	6×15程度	7.3	m			
SUS見切	H50	6.8	m			
SUS細目グレーチング	W300	3	m			
ノスリッ金物	スチルス タイルス 幅35程度	1.3	m			
SUS巾木	H60	2.1	m			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	103	m ²			
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りなし @300	1.4	m ²			
AL-額縁	厚25 幅60	14.8	m			
廊下 壁付タイプ手摺	ビニールレール 35程度 木目調	26.1	m			
廊下手摺 壁下地補強プレート	H=200 t=1.0	13.2	m			
壁下地開口補強	W1030×H2225	3	か所			
壁下地開口補強	W2150×H2225	2	か所			
壁下地開口補強	W2450×H2225	3	か所			
壁下地開口補強	W1950×H2225	1	か所			
壁下地開口補強	W2050×H2225	1	か所			
WC L型補助手摺	700×700	1	か所			
廊下 I型手摺	32 L=800 樹脂製 木目調	1	か所			
玄関 防護柵	ステンレスパイプ 34 H800 L800	2	か所			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 イサト別途	340	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 イサト別途	171	m ²			

本館・別館		内外装工事		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(床)						
ビニル床シート	マニプル 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 - (別館含む)	294	m ²			
防滑ビニル床シート	マニプル 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 -	28	m ²			
下地調整	ビニル床シート・防滑ビニル床シート下	282	m ²			
床 OA707-	ビニル床タイル下 H=50 鋼製 置敷式500×500 耐震性能:0.6G 所定荷重:3000N 20-7 *2箇所共	55.8	m ²			
床 ビニル床タイル張	帯電防止 t=5 500角 OA707-面	55.8	m ²			
塗床	珪 矽樹脂系	49.2	m ²			
誘導用及び 注意喚起用床材	点字ブロック 塩化ビニル製 300×300	0.3	m ²			
下地清掃	デッキブラシ水洗い清掃 - 工程 2 平場	35.1	m ²			
(壁)						
Uカットシール材充填	可とう性珪 矽樹脂充填 RC面 - 立上り	93.8	m			
ビニル幅木	高さ60	98.5	m			
ビニル床シート巻上げ	H100	22.9	m			
巾木 塗床	H100 珪 矽樹脂系	2.7	m			
壁 強化せっこう ボード張り(GB-F)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 継目処理 下張GB-F 厚12.5共	148	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	56.8	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 継目処理 - -	2.8	m ²			
壁面ミネ化粧板貼 り	壁面ミネ化粧板貼り 3mm厚 シル・ジョイケ-共 下地別途	59.6	m ²			
ビニルクロス	不燃 ボード面	47.4	m ²			

本館・別館		雑工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(本館)						
傘立て	750 × 300 × H495 ステン製	1	か所			
F-1 玄関 下足入れ	W2490 × D350 × H1840	1	か所			
F-2 玄関 来客用下足入れ	W1930 × D350 × H1040	1	か所			
F-3 倉庫 収納棚	W5640 × D900 × H1900	1	か所			
F-4 作業室 工作台	W2700 × D900 × H800	10	か所			
F-5 作業室 収納棚	W6320 × D350 × H1200	1	か所			
F-6 作業室 収納棚	W1440 × D350 × H1200	1	か所			
F-7 作業室兼食堂 収納棚	W5470 × D350 × H1200	1	か所			
F-8 作業室兼食堂 収納棚	W5260 × D350 × H1200	1	か所			
F-9 雑品庫 収納棚	W2740 × D580 × H1900	1	か所			
F-10 廊下 流し台	W3600 × D600 × H800	1	か所			
F-11 下足入れ	W560 × D350 × H1400	1	か所			
F-12 廊下 下足入れ	W290 × D350 × H1550	1	か所			
Z-1 食堂 配膳カウンター	W3480 × D480 × H100	1	か所			
Z-2 事務室 カウンター	W1375 × D480 × H100	1	か所			
食堂机	450 × 1800 × H700 (S・TT・3005・NB2・C S・LS-G754・C・LO・SL同等品)	11	台			
食堂椅子	(S・CM-001・AL・M同等品)	22	台			
作業室兼食堂机	450 × 1800 × H700 (S・TT・3005・NB2・C S・LS-G754・C・LO・SL同等品)	14	台			
作業室兼食堂椅子	(S・CM-001・AL・M同等品)	28	台			

本館・別館		雑工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
作業室椅子	(S・CM-001・AL・M同等品)	20	台			
吊戸棚	W1440 × D350 × H700	1	か所			
食堂机付ボード	平面・ホ-ロ-・アルミ枠 W2700 × H900	1	か所			
作業室机付ボード	平面・ホ-ロ-・アルミ枠 W2700 × H900	2	か所			
作業室机付ボード	平面・ホ-ロ-・アルミ枠 W1500 × H900	2	か所			
事務室机付ボード	平面・ホ-ロ-・アルミ枠 W2700 × H900	1	か所			
相談室机付ボード	平面・ホ-ロ-・アルミ枠 W1800 × H900	1	か所			
室名札	正面付 253 × 81	19	か所			
ビュートサイン	正面付 200 アクリル板取外しタイプ	1	か所			
カーテン	[AW-6A,6B]カーテン+レースカーテン 1.5倍ヒダ W1400 × H1900	4	か所			
カーテン	[AW-7]カーテン+レースカーテン 1.5倍ヒダ W1000 × H1900	1	か所			
カーテン	[AW-4A-1,4B]カーテン+レースカーテン 1.5倍ヒダ W3470 × H1900	3	か所			
カーテン	[AW-4A-2]カーテン+レースカーテン 1.5倍ヒダ W1800 × H1900	1	か所			
カーテン	[AW-3]カーテン+レースカーテン 1.5倍ヒダ W2820 × H2200	1	か所			
カーテン	[AW-2]カーテン+レースカーテン 1.5倍ヒダ W2850 × H2200	1	か所			
カーテン	[AW-1]カーテン+レースカーテン 1.5倍ヒダ W1470 × H2200	3	か所			
カーテン	[AW-1]カーテン+レースカーテン 1.5倍ヒダ W1270 × H2200	3	か所			
カーテン	[AW-2,3]カーテン+レースカーテン 1.5倍ヒダ W1900 × H2800	2	か所			
カーテン	[AW-1,2]カーテン+レースカーテン 1.5倍ヒダ W2100 × H2800	4	か所			
キーボックス	スチール製 40個用	1	台			

本館・別館		雑工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ｽﾃｰﾙ製ﾃﾞｰﾌﾞﾙA 移設・再設置	1800x450xH700	2	台			
ｽﾃｰﾙ製ﾃﾞｰﾌﾞﾙC 移設・再設置	1800x900xH710	2	台			
ｽﾃｰﾙ製ﾃﾞｰﾌﾞﾙE 移設・再設置	700x700xH750	1	台			
ｽﾃｰﾙ製ﾃﾞｰﾌﾞﾙF 移設・再設置	1800x750xH680	2	台			
ｽﾃｰﾙ製ﾃﾞｰﾌﾞﾙ(天 板木製)B 移設・再設置	600x400xH510	2	台			
ｽﾃｰﾙ製ﾃﾞｰﾌﾞﾙ(天 板木製)C 移設・再設置	1800x450x330	6	台			
ｽﾃｰﾙ製事務机 移設・再設置	1000x700xH730	1	台			
学校生徒用机 移設・再設置	600x400xH730	2	台			
木製ﾃﾞｰﾌﾞﾙ 移設・再設置	900x450xH450	1	台			
事務用椅子A 移設・再設置	450x450xH850	2	台			
事務用椅子B 移設・再設置	530x500xH830	1	台			
事務用椅子C 移設・再設置	420x460xH740	4	台			
ｽﾃｰﾙ製椅子A 移設・再設置	450x450xH750	15	台			
ｽﾃｰﾙ製椅子B 移設・再設置	600x500xH750	1	台			
折畳ﾊﾞｲﾌﾞﾙ椅子 移設・再設置	400x500xH700	12	台			
ﾊﾞｲﾌﾞﾙ椅子 移設・再設置	400x500xH700	2	台			
一人用ソﾌﾞﾙ 移設・再設置	550x600xH700	1	台			
丸椅子 移設・再設置	300xH470	1	台			
木製収納ﾎﾞｯｸｽA 移設・再設置	W450xD300xH600	1	台			
木製収納ﾎﾞｯｸｽB 移設・再設置	W450xD300xH900	2	台			

本館・別館		雑工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スチラックA (棚板共) 移設	W900xD450xH1800	1	台			
スチラックB (フレームのみ) 移設・再設置	W1900xD500xH2300	1	台			
スチラックB 棚板 移設・再設置	860x240xH20	28	枚			
スチラックC (フレームのみ) 移設・再設置	W1900xD620xH2330	1	台			
スチラックC 棚板 移設・再設置	1730x300xH35	10	枚			
スチラックD (棚板共) 移設・再設置	W700xD550xH1160	1	台			
スチラックE (棚板共) 移設・再設置	W500xD400xH660	1	台			
スチラックF (棚板共) 移設・再設置	W400xD300xH970	1	台			
スチラックG (棚板共) 移設・再設置	W900xD600xH1800	1	台			
スチル戸棚 A 移設・再設置	W400xD620xH660	1	台			
スチル戸棚 B 移設・再設置	W600xD400xH880	1	台			
スチル戸棚 C 移設・再設置	W400xD600xH570	1	台			
スチル戸棚 D 移設・再設置	W880xD380xH1340	1	台			
スチル戸棚 E 移設・再設置	W880xD400xH880	1	台			
スチル戸棚 F 移設・再設置	W880xD400xH940	1	台			
スチル戸棚 G 移設・再設置	W880xD400xH890	1	台			
スチル棚 A 移設・再設置	W900xD460xH2100	1	台			
スチル棚 B 移設・再設置	W900xD450xH700	1	台			
スチル棚 C 移設・再設置	W960xD310xH720	1	台			
木製保管庫 移設・再設置	W950xD380xH1600	1	台			

本館・別館		雑工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
メルシエル 移設・再設置	W550xD350xH830	1	台			
スチール製メッシュ棚 移設・再設置	W500xD370xH1320	1	台			
薄型テレビ 移設・再設置	W650xH530	1	台			
テレビ台 A 移設・再設置	W600xD460xH420	1	台			
テレビ台 B 移設・再設置	W870xD650xH430	1	台			
ホールのカー 移設・再設置	H1700	1	台			
アルミア(扉のみ) 移設・再設置	W860xH2000	3	枚			
体重計 移設・再設置	W300xD600xH1250	1	台			
身長計 移設・再設置	W300xD400xH2150	1	台			
プラスチックコナテ 移設・再設置	W470xD700xH100	5	個			
台車 A 移設・再設置	W400xD700xH970	1	台			
台車 B 移設・再設置	W470xD700xH900	1	台			
脚立 移設・再設置	W600xD200xH1500	1	台			
(別館)						
スチール製テーブル(天 板木製) a 移設・再設置	1800x450xH700	5	台			
スチール製テーブル(天 板木製) b 移設・再設置	1500x450xH700	6	台			
スチール製テーブル(天 板木製) c 移設・再設置	1800x600xH740	1	台			
スチール製テーブル a 移設・再設置	1800x450xH700	6	台			
スチール製テーブル b 移設・再設置	1800x750xH700	3	台			
スチール製テーブル c 移設・再設置	1800x600xH700	1	台			

本館・別館		雑工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ｽﾃｰﾙ製ﾃｰﾌﾞﾙd 移設・再設置	740x470xH680	2	台			
ｽﾃｰﾙ製ﾃｰﾌﾞﾙe 移設・再設置	1350x750xH660	1	台			
ｽﾃｰﾙ製ﾃｰﾌﾞﾙf 移設・再設置	1800x900xH700	2	台			
ｽﾃｰﾙ製ﾃｰﾌﾞﾙg 移設・再設置	1200x750xH700	1	台			
学校生徒用机 a 移設・再設置	600x400xH730	12	台			
学校生徒用机 b 移設・再設置	600x400xH580	1	台			
ｽﾃｰﾙ製事務机 移設・再設置	1060x740xH740	1	台			
木製作業机 a 移設・再設置	1350x900xH700	8	台			
木製作業机 b 移設・再設置	1800x900xH750	1	台			
木製作業机 c 移設・再設置	2700x900xH700	3	台			
ｽﾃｰﾙ製椅子 a 移設・再設置	450x450xH750	22	台			
ｽﾃｰﾙ製椅子 b 移設・再設置	400x450xH800	1	台			
学校生徒用椅子 a 移設・再設置	400x400xH700	1	台			
学校生徒用椅子 b 移設・再設置	360x360xH600	1	台			
ｽﾃｰﾙﾁｯｶｰ(3人用) 移設・再設置	W900xD515xH1800	1	台			
ｽﾃｰﾙﾗｯｸ(棚板共) a 移設・再設置	W900xD450xH1800	1	台			
ｽﾃｰﾙﾗｯｸ(棚板共) b 移設・再設置	W1500xD450xH1800	1	台			
ｽﾃｰﾙﾗｯｸ(棚板共) c 移設・再設置	W1850xD600xH2400	1	台			
ｽﾃｰﾙﾗｯｸ(棚板共) d 移設・再設置	W1900xD450xH1800	1	台			
木製棚 a 移設・再設置	W600xD300xH1800	1	台			

本館・別館		雑工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
木製棚 b 移設・再設置	W630xD450xH750	1	台			
スチール棚 a 移設・再設置	W900xD450xH700	1	台			
スチール棚 b 移設・再設置	W700xD400xH890	1	台			
スチール棚 c 移設・再設置	W880xD400xH890	1	台			
スチール下足入 移設・再設置	W1060xD350xH1730	1	台			
プラスチックコナ a 移設・再設置	W460xD700xH110	41	個			
プラスチックコナ b 移設・再設置	W360xD610xH130	1	個			
スチールパイプ × 4 移設・再設置	L1900	6	個			
袋 (塩化カルシウム) 移設・再設置	400x700	3	個			
袋 (培養土) 移設・再設置	400x700 (25L)	6	個			
袋 (軽石) 移設・再設置	300x500	1	個			
プラスチック加 a 移設・再設置	400x600xH300	45	個			
プラスチック加 b 移設・再設置	370x520xH310	1	個			
空気清浄機 移設・再設置	W260xD260xH700	1	個			
加台車 移設・再設置	1150x800xH1700	1	台			
台車 a 移設・再設置	W600xD900xH860	1	台			
台車 b 移設・再設置	W480xD740xH850	3	台			
計						

本館・別館		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床・縁甲板 フローリング撤去	集積共	306	m ²			
ビニル床シート撤去	集積共 (別館含む)	178	m ²			
ビニル床タイル撤去	一般 集積共	103	m ²			
点字タイル撤去	塩ビ製	0.3	m ²			
畳撤去	集積共	19.4	m ²			
床下地板撤去	集積共	5.4	m ²			
床組撤去	ころばし 集積共	24.7	m ²			
SUS見切撤去	集積共	4.1	m			
グレーチング撤去	W300 集積共	3	m			
ハスリップ金物撤去		2.3	m			
鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	23.6	m ²			
建具周囲はつり	RC 15cm 集積共	121	m			
木製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	42.8	m ²			
ガラス撤去	集積共	35.5	m ²			
CB撤去	コンクリートブレイカ 集積共	0.6	m ³			
木製幅木撤去	集積共	52.5	m			
畳寄せ撤去		17.6	m			
ビニル幅木撤去	一般 集積共	12.3	m			
壁タイル撤去	下地タイル共 集積共	7.1	m ²			
壁合板・ポート 撤去	一重張り 一般 集積共	60	m ²			

本館・別館		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁下地撤去	集積共	41.9	m ²			
ジュラカティン吹付撤去	下地E/F共 集積共	30.8	m ²			
ステルス板貼撤去	集積共	7.9	m ²			
グラスウール断熱材撤去	集積共	83	m ²			
テラゾ-ブロック撤去	t25 W150 集積共	1.8	m			
テラゾ-ブロック撤去	t25 W100 集積共	4.5	m			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	0.8	m ³			
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	11.2	m			
木製柱撤去	W180 集積共	7.4	m			
木製額縁撤去	集積共	30.7	m			
欄間木格子撤去	集積共	0.8	m ²			
付鴨居撤去	集積共	14.6	m			
化粧柱撤去	集積共	6.4	m			
壁付手摺撤去	集積共	10.1	m			
天井ブラスター撤去	集積共 (別館含む)	490	m ²			
アクリル板撤去	集積共	3.6	m ²			
天井下地撤去	集積共	493	m ²			
天井点検口撤去	集積共	36	か所			
天井廻縁撤去	塩ビ製 集積共	331	m			
天井廻縁撤去	木製 集積共	31.7	m			

本館・別館		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
カーペット撤去	集積共	10.2	m			
木製ガラス垂れ壁撤去	W1600×H600 集積共	1	か所			
アクリルカーテン撤去	W1860×H1130 集積共	1	か所			
アルミパーティション撤去	集積共	9.5	m ²			
掲示板撤去	W2700×H900 集積共	2	か所			
黒板撤去	W2700×H900 集積共	1	か所			
黒板撤去	W2500×1200 集積共	2	か所			
黒板撤去	W1800×H900 集積共	1	か所			
棚撤去	L5260×D350×H1200 集積共	1	か所			
棚撤去	L5470×D350×H1200 集積共	1	か所			
棚撤去	L6340×D350×H1200 集積共	1	か所			
棚撤去	L1440×D350×H1200 集積共	1	か所			
棚撤去	L3910×D1030×H1900 集積共	1	か所			
棚撤去	L5580×D900×H1900 集積共	1	か所			
棚撤去	L2740×D580×H1900 集積共	1	か所			
押入棚段撤去	L2610×D800 集積共	1	か所			
既存風呂場撤去	1800×1900×H2500 ユニット 1800×900×H1800共 集積共	1	式			
既存倉庫撤去	1750×900×H2200 集積共	1	か所			
流し台撤去	L3600×D480×H700 集積共	1	か所			
下足入撤去	L630×D300×H1370 集積共	1	か所			

本館・別館		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下足入撤去	L2730 × D300 × H1530 集積共	1	か所			
下足入撤去	L2090 × D300 × H930 集積共	1	か所			
上履入撤去	L860 × D300 × H1000 集積共	1	か所			
吊戸棚撤去	W1440 × D600 × H700	1	か所			
水切棚撤去	L3600 × D300 集積共	1	か所			
傘立て撤去	750 × 300 × H495 集積共	1	か所			
カーテン撤去		105	m ²			
ブラインドカーテン撤去		24.2	m ²			
カーテンレール撤去		33.3	m			
スチール製テーブルA撤去	1800x450xH700	4	台			
スチール製テーブルB撤去	900x450xH770	1	台			
スチール製テーブルC撤去	1800x900xH710	5	台			
スチール製テーブルD撤去	900x900xH710	1	台			
木製作業机A撤去	2700x900xH720	6	台			
木製作業机B撤去	1350x900xH720	4	台			
木製作業机C撤去	1650x760xH760	1	台			
木製作業机D撤去	1800x900xH760	1	台			
スチール製椅子A撤去	450x450xH750	27	台			
スチールロッカ(1人用)撤去	W320xD515xH1800	2	台			
スチールロッカ(3人用)撤去	W900xD515xH1800	3	台			

外構		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
既存杭引抜き	300×L=5.0m	8	本			
上記杭引抜き後 山砂充填		2.8	m ³			
機械器具損料	既存杭引抜き用	1	式			
アスファルト 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	22.9	m ³			
舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	144	m ³			
境界ブロック撤去	集積共	10.8	m			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリート破カ 集積共	26	m ³			
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	9.9	m			
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	37.5	m ²			
地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	5.4	m ³			
下地清掃	高圧水洗清掃 水圧 3.0Mpa 工程 1 立上り面	19.7	m ²			
埋込ポスト撤去	W400×D300×H400	1	か所			
インター移設	ワイヤス	1	か所			
館名板移設	950×250	1	か所			
アーティオン門扉撤去	D400×H1400 開口幅9.0m	1	か所			
アーティオン門扉撤去	D400×H1400 開口幅4.0m	1	か所			
ネットフェンス撤去	支柱残し	126	m			
スチールフェンス撤去	H1500	67.7	m			
スチールフェンス支柱切断		47	本			
伐採抜根	幹周15cm未満 人力	8	本			

