

# 市営住宅 小仙波町1丁目団地 放射線詳細測定結果 (12月19日実施)

測定結果(単位:μ Sv/h)

[地上50cm] 平均 0.10 範囲 0.08~0.14 →除去後 平均 0.09 範囲 0.08~0.11

[地上5cm] 平均 0.22 範囲 0.09~0.57 →除去後 平均 0.13 範囲 0.09~0.24

地上5cmで対応の目安を超えた3地点について除染を行い、目安以下の状態にしました。

番号	測定地点	地上5cmの値	地上50cmの値
1	雨水桝(グレーチング)	0.10	0.09
2	雨水桝(グレーチング)	0.09	0.08
3	K-1棟中庭(土)	0.09	0.08
4	K-1棟敷地南(土)	0.11	0.09
5	中庭(草)	0.10	0.08
6	中庭駐輪場 北雨樋下(草)	0.51	0.14
6-1	No.6除染後	0.15	0.11
7	中庭駐輪場 南雨樋下(草)	0.57	0.13
7-1	No.7除染後	0.15	0.10
8	K-2棟西側駐輪場 南雨樋下(土)	0.24	0.10
9	K-2棟西側駐輪場 北雨樋下(土)	0.44	0.11
9-1	No.9除染後	0.18	0.10
10	K-2棟北側駐輪場 西雨樋下(土)	0.10	0.08
11	K-2棟北側駐輪場 東雨樋下(土)	0.14	0.08
12	K-2棟敷地北(アスファルト)	0.10	0.09

注)本市の暫定的な対応の目安:地上5cmで0.30μ Sv/h、地上50cmで0.23μ Sv/h

