さわやか活動館放射線詳細測定結果（1月18日実施）

測定結果（単位：μ Sv/h）

［地上50cm］ 平均 0.09 範囲 0.06～0.22 →除去後 平均 0.09 範囲 0.06～0.16

［ 地上5cm ］ 平均 0.16 範囲 0.07～0.65 →除去後 平均 0.13 範囲 0.07～0.23

地上5cmで対応の目安を超えた1地点について除染を行い、目安以下の状態にしました。

単位：μ SV/h

番号	測定地点	地上5cmの値	地上50cmの値
1	正門前側溝上	0.10	0.08
2	敷地入口グレーチング	0.09	0.10
3	建物北側角マス	0.19	0.10
4	建物入口前	0.13	0.07
5	建物入口スロープ踊り場	0.08	0.06
6	建物入口スロープ前	0.20	0.10
7	建物入口スロープ東マス	0.12	0.09
8	自転車置場北側マス	0.07	0.08
9	建物北東	0.10	0.07
10	自転車置場前マス	0.09	0.08
11	倉庫前マス	0.09	0.09
12	自転車置場前	0.14	0.08
13	建物南側角	0.08	0.09
14	建物南側角竪樋下	0.23	0.11
15	建物南側駐車場角縦樋下	0.65	0.22
15-1	No.15除染後	0.23	0.16

注)本市の暫定的な対応の目安：地上5cmで0.30μ Sv/h、地上50cmで0.23μ Sv/h


計画建物
（中央公民館分館）
教育総合相談施設
廃水処理槽
受水槽
ポンプ室
キュービクル
正門
仮囲い（ネット型ベラード）
H=1.600
H=1.800
道路（0072号線）
自転車置場
倉庫
LPG
東武東上線
至川越
工事場所
配置図
S=1/300
面積求積