

## 参考数量書

工事名 仮称霞ヶ関北市民センター新築工事

工事場所 川越市霞ヶ関北6丁目30番地2

本数量書は、契約上の拘束を受けない参考資料として公開するもので、川越市建設工事標準請負契約約款第 1 条に規定する「設計図書」に該当しません。

共通仮設費及び現場管理費は、工事期間 1 2 箇月として算定しています。

単価は、令和 6 年 4 月最新版（新営・全館無人単価）を適用しています。

本工事は、「週休 2 日制モデル工事（発注者指定型）」である。













市民センター新築工事		鉄骨工事		建物工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H型鋼	H-350 × 175 × 7 × 11 SN400B	7.7	t			
H型鋼	H-340 × 250 × 9 × 14 SN400B	14.8	t			
H型鋼	H-390 × 300 × 10 × 16 SS400	4.8	t			
H型鋼	H-294 × 200 × 8 × 12 SS400	2.1	t			
H型鋼	H-300 × 150 × 6.5 × 9 SS400	4.3	t			
H型鋼	H-250 × 125 × 6 × 9 SS400	1.1	t			
H型鋼	H-200 × 100 × 5.5 × 8 SS400	2	t			
H型鋼	H-194 × 150 × 6 × 9 SS400	0.8	t			
H型鋼	H-175 × 90 × 5 × 8 SS400	1.3	t			
H型鋼	H-125 × 125 × 6.5 × 9 SS400	0.08	t			
H型鋼	H-100 × 100 × 6 × 8 SS400	3.1	t			
BH形鋼	BH-200-100 × 100 × 6 × 9 SS400	1.9	t			
BT形鋼	BT-490-105 × 100 × 9 × 12 SS400	2	t			
BT形鋼	BT-215-85 × 100 × 9 × 12 SN400B	0.04	t			
角形鋼管	-300 × 300 × 12 BCR295	13.9	t			
鋼板	t=12 SN490B	0.2	t			
鋼板	t=42 SN490C	0.4	t			
鋼板	t=28 SN490C	0.6	t			
鋼板	t=22 SN490C	0.7	t			
鋼板	t=16 SN400B	0.2	t			

市民センター新築工事		鉄骨工事		建物工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼板	t=12 SN400B	1.6	t			
鋼板	t=9 SN400B	0.8	t			
鋼板	t=6 SN400B	0.3	t			
鋼板	t=12 SS400	0.05	t			
鋼板	t=9 SS400	0.4	t			
鋼板	t=6 SS400	0.7	t			
柱脚工法	HA'-XNEO工法 EB300-4-30同等品	27	か所			
柱底均し床外	W520×D520×t50	27	か所			
鉄骨加工組立		63	t			
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	63	t			
鉄骨運搬	11t車	63	t			
トルネード型高力ボルト	S10T M22-75	1,048	本			
トルネード型高力ボルト	S10T M22-60	33	本			
トルネード型高力ボルト	S10T M22-55	262	本			
トルネード型高力ボルト	S10T M20-60	499	本			
トルネード型高力ボルト	S10T M20-50	404	本			
トルネード型高力ボルト	S10T M20-45	137	本			
トルネード型高力ボルト	S10T M16-50	757	本			
トルネード型高力ボルト	S10T M16-45	204	本			
トルネード型高力ボルト	S10T M16-40	451	本			



市民センター新築工事		鉄骨工事		建物工事(屋根)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溝形鋼	[-100×50×5×7.5 SS400	0.8	t			
鋼板	t=9 SS400	0.6	t			
鋼板	t=6 SS400	0.3	t			
鋼板	t=4.5 SS400	1	t			
水平ブレース 丸鋼	16 SS400	1.8	t			
水平ブレース ターナショナル	16用	290	か所			
リップ溝形鋼	C-100×50×20×2.3 SSC400	17.5	t			
鉄骨加工組立		21.1	t			
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	21.1	t			
鉄骨運搬	6t車	21.1	t			
トルシア型高力ボルト	S10T M16-45	603	本			
トルシア型高力ボルト	S10T M16-40	187	本			
トルシア形 高力ボルト締付け	ビル鉄骨 1,000本以上2,000本未満 施工手間 M16	760	本			
中ボルト	M12-35 ワット	2,860	本			
普通ボルト締付	径 9~13 施工手間	2,750	本			
溶接	工場	680	m			
錆止め塗装	JIS K 5674 工場	2,044	m <sup>2</sup>			
計						

市民センター新築工事		鉄骨工事		建物工事（外壁・間仕切）		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H形鋼	H-150×150×7×10 SS400	5.8	t			
H型鋼	H-100×100×6×8 SS400	1.6	t			
リッパ溝形鋼	C-100×50×20×2.3 SSC400	4.7	t			
角鋼管	-100×100×4.5 STKR400	3.7	t			
鋼板	t=9 SS400	0.2	t			
鋼板	t=6 SS400	0.1	t			
鋼板	t=4.5 SS400	0.5	t			
鉄骨加工組立		15.8	t			
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	15.8	t			
鉄骨運搬	6t車	15.8	t			
トリア型高力ボルト	S10T M20-50	17	本			
トリア型高力ボルト	S10T M16-40	166	本			
トリア形高力ボルト締付け	ビール鉄骨 1,000本以上2,000本未満 施工手間 M20	16	本			
トリア形高力ボルト締付け	ビール鉄骨 1,000本以上2,000本未満 施工手間 M16	160	本			
中ボルト	M12-40 ワット	370	本			
中ボルト	M12-35 ワット	133	本			
普通ボルト締付	径 9～13 施工手間	484	本			
溶接	工場	225	m			
錆止め塗装	JIS K 5674 工場	888	m <sup>2</sup>			
計						



市民センター新築工事		鉄骨工事		付帯工事（スライディングウォール吊材）		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H型鋼	H-100×100×6×8 SS400	2.3	t			
等辺山形鋼	L-50×50×4 SS400	0.1	t			
等辺山形鋼	L-30×30×3 SS400	0.08	t			
リップ溝形鋼	C-100×50×20×2.3 SSC400	0.2	t			
鋼板	t=9 SS400	0.1	t			
鋼板	t=6 SS400	0.2	t			
鋼板	t=4.5 SS400	0.03	t			
水平ブレース 丸鋼	16 SS400	0.2	t			
水平ブレース ターナブル	16用	60	か所			
鉄骨加工組立		3	t			
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	3	t			
鉄骨運搬	6t車	3	t			
トルシア型高力ボルト	S10T M16-40	383	本			
トルシア形 高力ボルト締付け	トルシア鉄骨 1,000本以上2,000本未満 施工手間 M16	368	本			
中ボルト	M12-40 ワット	100	本			
普通ボルト締付	径 9~13 施工手間	96	本			
溶接	工場	78.3	m			
錆止め塗装	JIS K 5674 工場	132	m <sup>2</sup>			
計						

市民センター新築工事		鉄骨工事		付帯工事(シャッター受材)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H型鋼	H-100×100×6×8 SS400	0.01	t			
H型鋼	H-125×125×6.5×9 SS400	0.6	t			
リップ溝形鋼	C-100×50×20×2.3 SSC400	0.01	t			
H型鋼	H-100×100×6×8 SS400	0.4	t			
水平ブレース丸鋼	16 SS400	0.03	t			
水平ブレースターナショナル	16用	8	か所			
鋼板	t=9 SS400	0.02	t			
鋼板	t=6 SS400	0.04	t			
鋼板	t=4.5 SS400	0.01	t			
鉄骨加工組立		1.1	t			
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	1.1	t			
鉄骨運搬	6t車	1.1	t			
トルシア型高力ボルト	S10T M16-40	83	本			
トルシア形高力ボルト締付け	トル鉄骨 1,000本以上2,000本未満 施工手間 M16	80	本			
中ボルト	M12-40 ワット	4	本			
普通ボルト締付	径 9~13 施工手間	4	本			
溶接	工場	46.1	m			
錆止め塗装	JIS K 5674 工場	35.9	m <sup>2</sup>			
計						













市民センター新築工事		木工事		下地組・造作		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
和室・水屋床 木床組	杉 H=113 合板下	21.4	m <sup>2</sup>			
和室床 木床組	杉 H=153 合板下	2.9	m <sup>2</sup>			
押入床 木床組	杉 H=166 合板下	2.9	m <sup>2</sup>			
床の間床 木床組	杉 H=250 合板下	1.6	m <sup>2</sup>			
壁 木胴縁	ケイ板面	9.8	m <sup>2</sup>			
間仕切 木軸	60×36@450	19.7	m <sup>2</sup>			
談話コーナ- 化粧天井木下地	45×60@455	5.6	m <sup>2</sup>			
ﾌﾟﾚｰﾙｰﾑ 床見切	ﾌﾗ W100×t30	3.2	m			
押入 雑巾摺		8.7	m			
木製巾木	ﾎﾞｰﾄﾞ面 H=100	171	m			
腰壁頂部 見切縁	桧	144	m			
壁(ﾀﾞｲ) 見切縁	桧	3.9	m			
腰壁 杉板	t=12 ｾﾞｰﾄﾞ面 (県産材)	113	m <sup>2</sup>			
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ	W150×H150・100 集成材 t=25	18.7	m			
ｸﾞｰﾙｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ	W120×H150・100 集成材 t=25	14.3	m			
ｸﾞｰﾙｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ	W120×H100 集成材 t=25	14.2	m			
事務室 三方枠	W950×H2000 集成材 D135×t25	1	か所			
WC 三方枠	W900×H2000 集成材 D180×t25	1	か所			
談話コーナ- 化粧梁	米松集成材 120×240	14.4	m			
天井 廻縁	桧25×25	51.2	m			



市民センター新築工事		木工事		和室・水屋造作(和室)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
畳寄せ	桧集成材	19.5	m			
床框	120×100 L=1750 加工塗り	1	本			
杉絞り丸太	150 H=2850	1	本			
付柱	集成材桧練付 120×30 H=2850	1	本			
柱	集成材桧練付 120×120 H=2850	3	本			
落し掛け	120×30 L=1750 桐	1	本			
無双釘		1	か所			
無双四分一		1	か所			
軸釘		1	か所			
竹釘(花釘)		2	か所			
欄間	W3510×H400 桧集成材 格子15×30@60 格子枠 厚30	1	か所			
電気炉 炉縁(黒)	424×36×H67	1	か所			
電気炉 炉壇受	420×H203 不燃材料	1	か所			
電気炉 根太	杉 40×45@300	0.5	m <sup>2</sup>			
電気炉 蓋	420×420(冬用) 樺 t=24 切込取手	1	か所			
電気炉 蓋	420×420(夏用) 量 t=55 下地合板t=12共	1	か所			
計						

市民センター新築工事		木工事		和室・水屋造作(水屋)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
踏込 上り框	材 W90×H90	1.8	m			
畳寄せ	桧集成材	4.6	m			
框	100×50 L=1000 集成材桧練付	1	か所			
杉絞り丸太	H=2850 120	1	本			
付柱	120×30 H=2850 集成材桧練付	1	本			
柱	120×120 H=2850 集成材桧練付	2	本			
通し棚	L1000×W300×t24 杉	1	か所			
簀の子棚	L1000×W300×t24 杉(寒竹挟み)	1	か所			
二重棚	L270×W240×t24 杉 釣竹	1	か所			
腰板	杉 H=500	2.1	m			
竹簀の子	L1000×W510	1	か所			
棚板	L500×W480×t24 杉	5	か所			
竹釘		10	か所			
引違い襖	W1070×H300	1	か所			
引違い襖 鴨居	L=1070 集成材 桧練付 120×25	1	か所			
引違い襖 竪柱	H=300 集成材 桧練付 120×25	2	か所			
引違い襖 敷居	L=1070 集成材 桧練付 120×25	1	か所			
計						

市民センター新築工事		木工事		建具枠・窓額縁		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AW8・18 和室_窓額縁/ 縦	桧集成材 D220×t25	8.9	m			
AW8・18 和室_窓額縁/ 上下	桧集成材 D100×t25	14	m			
WD5 両開き戸襖建具枠	W820×H2000	1	か所			
WD6 障子(ケド <sup>レ</sup> 式)建具枠	W500×H700	1	か所			
WD2-4・7・8 鴨居	W120×t40 集成材 桧練付	13.9	m			
WD7 中鴨居	W120×t45 集成材 桧練付	3.5	m			
WD2-4・7・8 敷居	W120×t40 集成材 桧練付	13.9	m			
AW 窓額縁	D35×t25程度 集成材	58.9	m			
AW 窓額縁	D220×t25程度 集成材	118	m			
AW 窓額縁	D400×t25程度 集成材	12	m			
WD9 WD鴨居	引違い戸	1.7	m			
WD9 WD縦枠	引違い戸	4	m			
WD10 WD枠(三方)	片開き戸 W735×H2000	1	か所			
WD11 WD枠(三方)	折戸 W1640×H2000	3	か所			
WD12 WD鴨居	引違い戸	1.8	m			
WD12 WD縦枠	引違い戸	4	m			
WD13 WD枠(三方)	折戸 W1770×H2000	1	か所			
WD14 WD枠(三方)	折戸 W1835×H2000	2	か所			
WD15 WD鴨居	引込み戸	5.5	m			
WD15 WD縦枠	引込み戸	3.8	m			



市民センター新築工事		木工事		合板張		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
和室・水屋・床の間 構造用合板張	畳下 t=12	23	m <sup>2</sup>			
和室床 構造用合板張	70-リッパ' 下 t=12	2.9	m <sup>2</sup>			
床 構造用合板張	70-リッパ' 下 床暖面 t=12	37.7	m <sup>2</sup>			
床 構造用合板張	70-リッパ' 下 珪藻土' リッパ' 材面 t=12×2	25.4	m <sup>2</sup>			
押入床 構造用合板張	床シート下 t=12	2.9	m <sup>2</sup>			
壁 珪合板張	仕上材下 t=12	5.6	m <sup>2</sup>			
壁 珪合板張	加下 t=12	157	m <sup>2</sup>			
壁 有孔珪合板張	塗装下 t=6 ( 5mm @25mm)	56.8	m <sup>2</sup>			
ラインパ 耐水合板張	化粧板下 t=12×2	11	m <sup>2</sup>			
紙巻器取付 壁下地補強 耐水 合板張	W300×H300 t=12	4	か所			
L型手摺取付 壁下地補強 耐水 合板張	W1100×H1100程度 t=12×2	3	か所			
可動式手摺取付 壁下地補強 耐水 合板張	W600×H600程度 t=12×2	3	か所			
小便器用手摺取付 壁下地補強 耐水 合板張	W1000×H600程度 t=12×2	1	か所			
化粧鏡取付 壁下地補強 耐水 合板張	W700×H1300程度 t=12	8	か所			
化粧鏡取付 壁下地補強 耐水 合板張	W650×H800程度 t=12	1	か所			
姿見鏡取付 壁下地補強 合板 張	W1000×H1800 t=12	4	か所			
姿見鏡取付 壁下地補強 合板 張	W900×H1800 t=12	4	か所			
計						

市民センター新築工事		屋根工事		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
屋根 鋼板横葺き	30分耐火 FP030RF-0099-2 ｶｰｶﾞﾙﾙﾝｸﾞ鋼板t=0.4 ｱｽﾌﾙﾙｰﾌﾞｲﾝｸﾞ 940 硬質木片セメント板 t=18 ﾌﾟｰﾙﾌﾞｰﾙ t=12	1,398	m <sup>2</sup>			
屋根 換気棟	ｶｰｶﾞﾙﾙﾝｸﾞ鋼板t=0.4	42.9	m			
屋根 谷樋		15.4	m			
屋根 隅棟(出隅)		79.4	m			
屋根 軒先唐草		178	m			
屋根 ｸﾞﾙﾝ 唐草		8.9	m			
外壁取合屋根 水上水切	ｶｰｶﾞﾙﾙﾝｸﾞ鋼板	7	m			
外壁取合屋根 流れ方向水切	ｶｰｶﾞﾙﾙﾝｸﾞ鋼板	4.6	m			
軒裏取合屋根 水上水切	ｶｰｶﾞﾙﾙﾝｸﾞ鋼板	1	m			
屋根 雪止め金物	千鳥配置 高耐食ｽﾃｲﾝ鋼板 羽根型	156	m			
屋根 太陽光ﾊﾟｰﾙ専用金物		97.2	m <sup>2</sup>			
屋根 破風板	幅180+180 木目調窯業系既成品	133	m			
西側屋根 破風板	幅180+210 木目調窯業系既成品	36.7	m			
屋根 破風板	幅180 木目調窯業系既成品	15	m			
西側屋根 破風板	幅180+180-210 木目調窯業系既成品	2.1	m			
軒天 軒先換気材	ｽﾘｯﾄ型 城東ﾀﾞｲﾈｰ同等	137	m			
軒樋	既製品 ｶｰｶﾞﾙﾙﾝｸﾞ鋼板 落ち葉除け付	171	m			
落し口	90用 防塵網付	21	か所			
竪樋	支持金物共 ｶｰｶﾞﾙﾙﾝｸﾞ製 90	103	m			





市民センター新築工事		金属工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
談話コーナー ドア防護柵	W1300×H800 ステンレスパイプ手すり 34	1	か所			
風除室 ドア防護柵	W800×H800 ステンレスパイプ手すり 34	1	か所			
風除室 ドア防護柵	W1050×H800 ステンレスパイプ手すり 34	2	か所			
風除室 ドア防護柵	W1100×H800 ステンレスパイプ手すり 34	1	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	78	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 600角	2	か所			
WC 床下点検口	600角 鍵付 ステンレス密閉型	2	か所			
ビット 点検用タラップ	スリップ止め加工 ステンレス W=400 4段	2	か所			
二重床 床下点検口	600角 二重床用	7	か所			
二重床 点検用タラップ	スリップ止め加工 ステンレス W=400 2段	7	か所			
スクリーンボックス	W150×H150×3700 スプリング巻上スクリーン共	2	か所			
WD 沓摺	ステンレス	0.7	m			
WC・給湯室 沓摺	ステンレス	1.7	m			
ステンレス製巾木	H=100	72.5	m			
調理台前ライング 水切り	D=200+H100 ステンレスHL t=2.0	7.5	m			
ビークチャール	軽量用(10kg) フック 2個/m共	77.7	m			
壁付タイプ手摺	2段 塩ビ 34 木目調 プラケット共	83.8	m			
ボックス用 カーテール		18.7	m			
エントランスホール天井 格子アルミルーバー	W=350 t=25	9.4	m			
エントランスホール天井 間接照明ボックス	W300×H200	9.4	m			

市民センター新築工事		金属工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
銅板流し	(竹簧の子下部) L910 × W455 × H75	1	か所			
休憩室・給湯室 吊戸棚用吊ボルト		4	か所			
内部建具 衝突防止表示	ステルス 30	10	か所			
WC ステルス縦枠	幅150 厚25	7.5	m			
ライニング 軽量鉄骨壁下地	65型@450	18.6	m <sup>2</sup>			
外壁面7カ壁 軽量鉄骨壁下地	65型@450	282	m <sup>2</sup>			
間仕切 軽量鉄骨壁下地	65型@450	456	m <sup>2</sup>			
間仕切 軽量鉄骨壁下地	100型@450	105	m <sup>2</sup>			
天井 軽量鉄骨天井下地	ふところ1.5m以下 19型@300	1.1	m <sup>2</sup>			
天井 軽量鉄骨天井下地	ふところ0.5~2.5以下 19型@300	30	m <sup>2</sup>			
天井 軽量鉄骨天井下地	ふところ1.5m以下 19型@225(化粧PB)	10.3	m <sup>2</sup>			
勾配天井 軽量鉄骨天井下地	ふところ1.5m以下 19型@225(化粧PB)	14.7	m <sup>2</sup>			
天井 軽量鉄骨天井下地	ふところ0.5~2.5以下 19型@225(化粧PB)	92.6	m <sup>2</sup>			
天井 軽量鉄骨天井下地	ふところ0.5~3.5以下 19型@225(化粧PB)	60.2	m <sup>2</sup>			
天井 軽量鉄骨天井下地	ふところ2.5~3.5以下 19型@225(化粧PB)	9.8	m <sup>2</sup>			
天井 軽量鉄骨天井下地	ふところ3.5~4.5以下 19型@225(化粧PB)	51.8	m <sup>2</sup>			
天井 軽量鉄骨天井下地	ふところ0.5~2.5以下 19型@360	305	m <sup>2</sup>			
天井 軽量鉄骨天井下地	ふところ1.5m以下 19型@360	3.6	m <sup>2</sup>			
勾配天井 軽量鉄骨天井下地	ふところ1.5~2.5以下 19型@360	69.6	m <sup>2</sup>			
天井 軽量鉄骨天井下地	ふところ2.0~2.5以下 19型@360	2.3	m <sup>2</sup>			

市民センター新築工事		金属工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井 軽量鉄骨天井下地	ふところ2.5-3.5以下 19型@360	118	m <sup>2</sup>			
間仕切 軽量鉄骨壁下地開口補強	65型 片開き戸	21	か所			
間仕切 軽量鉄骨壁下地開口補強	65型 親子開き戸	1	か所			
間仕切他 軽量鉄骨壁下地開口補強	65型 両開き戸	10	か所			
間仕切他 軽量鉄骨壁下地開口補強	65型 大型戸	50.8	m			
間仕切他 軽量鉄骨壁下地開口補強	65型 窓用	325	m			
間仕切他 軽量鉄骨壁下地開口補強	100型 窓用	9.2	m			
間仕切他 軽量鉄骨壁下地補強A	100型 2C-75×45×15×2.3	168	m			
間仕切他 軽量鉄骨壁下地補強B	100型 C-75×45×15×2.3	17.1	m			
間仕切他 軽量鉄骨壁下地補強C	65型 2C-60×30×10×2.3	137	m			
天井 軽量鉄骨天井下地開口補強	19型 450×450(点検口)	78	か所			
天井 軽量鉄骨天井下地開口補強	19型 800×1100	5	か所			
天井 軽量鉄骨天井下地開口補強	19型 1000×1000	28	か所			
天井 軽量鉄骨天井下地開口補強	19型 1000×100	9	か所			
天井 軽量鉄骨天井下地開口補強	19型 400×400	22	か所			
天井 軽量鉄骨天井下地開口補強	19型 300×300	22	か所			
天井 軽量鉄骨天井下地開口補強	19型 600×600	2	か所			
天井 軽量鉄骨天井下地開口補強	19型 1300×300	93	か所			
イントラック-天井 落下防止金具	日栄インテック:天井落下防止システム程度 (74.1m <sup>2</sup> )	1	式			
Q7-天井 落下防止金具	日栄インテック:天井落下防止システム程度 (61.7m <sup>2</sup> )	1	式			







市民センター新築工事		木製建具工事		木製建具		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
WD1	造作材練付 片引き戸(両面格子) W980×H2200	1	か所			
WD2	襖紙:鳥の子(太鼓張) 引違い戸襖(4枚建) W3520×H2000	1	か所			
WD3	襖紙:鳥の子(四方大手張) 引違い戸襖 W1640×H2000 敷居スゝリ	1	か所			
WD4	襖紙:鳥の子(四方大手張) 引違い戸襖 W1625×H2000 敷居スゝリ	1	か所			
WD5	襖紙:鳥の子(四方大手張) 両開き戸襖 W820×H2000	1	か所			
WD6	強化障子紙(タトツグ同等) 障子(ケドン式) W500×H700	1	か所			
WD7	強化障子紙(タトツグ同等) 欄間付引違い障子 (雪見障子) W3530×H2475 敷居スゝリ	1	か所			
WD8	強化障子紙(タトツグ同等) 引違い障子(4枚建) W3530×H2025 敷居スゝリ	1	か所			
WD9	ホリ合板フラッシュ 引違い戸 W1655×H2000	1	か所			
WD10	ホリ合板フラッシュ 片開き戸 W 735×H2000	1	か所			
WD11	ホリ合板フラッシュ 折り戸(4枚建) W1640×H2000	3	か所			
WD12	ホリ合板フラッシュ 引違い戸 W1785×H2000	1	か所			
WD13	ホリ合板フラッシュ 折り戸(4枚建) W1770×H2000	1	か所			
WD14	ホリ合板フラッシュ 折り戸(4枚建) W1835×H2000	2	か所			
WD15	ホリ合板フラッシュ 引込み戸(4枚建) W5500×H1900	1	か所			
WD16	ホリ合板フラッシュ 引込み戸(4枚建) W6100×H1900	1	か所			
計						



市民センター新築工事		金属製建具工事		アルミ製建具		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AD1 欄間付(外倒シ)引 違い戸(連窓)	アルミアルミトカー- W4710×H2610	1	か所			
AD2 欄間付(外倒シ)引 違い戸	アルミアルミトカー- W1710×H2610	1	か所			
AD3 欄間付(外倒シ)片 引き戸	アルミアルミトカー- W1710×H2610	1	か所			
AW1 引違い窓	アルミアルミトカー- W1710×H1510	1	か所			
AW2 欄間付(外倒シ)引 違い窓(連窓)	アルミアルミトカー- W4110×H1510	1	か所			
AW3 欄間付(外倒シ)引 違い窓	アルミアルミトカー- W1710×H1510	2	か所			
AW3 欄間付(外倒シ)引 違い窓	アルミアルミトカー- W1710×H1510 アルミ額縁共	1	か所			
AW4 引違い窓	アルミアルミトカー- W1110×H 510	2	か所			
AW5 引違い窓	アルミアルミトカー- W1710×H1510	1	か所			
AW6 引違い窓(連窓)	アルミアルミトカー- W3510×H1510	1	か所			
AW7 外倒し窓	アルミアルミトカー- W 510×H 460	2	か所			
AW8 欄間付(引違い)引 違い戸	アルミアルミトカー- W3510×H2460	1	か所			
AW9 引違い窓(連窓)	アルミアルミトカー- W2310×H 460	2	か所			
AW10 欄間付(外倒シ)引 違い窓(連窓)	アルミアルミトカー- W3510×H1510	2	か所			
AW10 欄間付(外倒シ)引 違い窓(連窓)	アルミアルミトカー- W3510×H1510 アルミ額縁共	1	か所			
AW11 欄間付(外倒シ)引 違い窓(連窓)	アルミアルミトカー- W3510×H2610	1	か所			
AW12 外倒し窓	アルミアルミトカー- W 510×H 510	1	か所			
AW13 引違い窓(3枚建)	アルミアルミトカー- W1800×H 660	1	か所			
AW14 FIX窓(連窓)	アルミアルミトカー- W2870×H1060	1	か所			
AW15 FIX窓(連窓)	アルミアルミトカー- W3070×H1060	1	か所			













市民センター新築工事		硝子工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型板強化ガラス	t=4 2.0m2以下	4.9	m <sup>2</sup>			
明り窓 型板強化ガラス	t=4 2.0m2以下	2.4	m <sup>2</sup>			
型板強化ガラス	t=5 2.0m2以下	11	m <sup>2</sup>			
透明強化ガラス	t=4 2.0m2以下	18	m <sup>2</sup>			
強化ガラス	厚さ 5mm 特寸 2.0m <sup>2</sup> 以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	49	m <sup>2</sup>			
強化ガラス	厚さ 8mm 特寸 2.0m <sup>2</sup> 以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	43.8	m <sup>2</sup>			
複層ガラス	LOW-E6+A+透明強化ガラスt4 2.0m2以下	2.5	m <sup>2</sup>			
複層ガラス	LOW-E6+A+透明強化ガラスt8 2.0m2以下	43.4	m <sup>2</sup>			
WD 型板強化ガラス	t=4 2.0m2以下	2	m <sup>2</sup>			
ガラス清掃		177	m <sup>2</sup>			
ガラス清掃	WD	2	m <sup>2</sup>			
硝子シーリング	単板	1,091	m			
硝子シーリング	複層	172	m			
WD 硝子シーリング	単板	11.9	m			
遮熱フィルム	外貼り スリ-ム:NANO80SX同等品	72.9	m <sup>2</sup>			
計						













市民センター新築工事		内装工事		ボード類(内部)		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	655	m <sup>2</sup>			
壁 シ-ジ-ンガ せっこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-S 厚12.5共	45	m <sup>2</sup>			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	596	m <sup>2</sup>			
壁 シ-ジ-ンガ せっこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-S 厚12.5共	189	m <sup>2</sup>			
壁 石膏ボード張	素地 t=12.5×2	337	m <sup>2</sup>			
柱型 石膏ボード張	突付 t=12.5	6.7	m <sup>2</sup>			
壁 化粧石膏ボード張	押入用 t=12.5	26.2	m <sup>2</sup>			
明り取り壁 強化石膏ボード張	素地 t=12.5×2	17.6	m <sup>2</sup>			
コノ台背面ラインガ ケ酸加シム板張	素地 t=5 ビ-ス止	1.6	m <sup>2</sup>			
天井 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	31.2	m <sup>2</sup>			
談話コーナー化粧天井 石膏ボード張	継目処理 t=9.5	5.6	m <sup>2</sup>			
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トライ-チ 突付け	225	m <sup>2</sup>			
勾配天井 化粧石膏ボード張	t=9.5	14.7	m <sup>2</sup>			
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚12 不燃 下張GB-NC 厚 9.5共	683	m <sup>2</sup>			
勾配天井 ロックウール化粧吸音板 張	捨張PBt=9.5共 t=12	69.6	m <sup>2</sup>			
ボード出隅 コーナービ-ト	金属製	59.4	m			
天井廻縁	塩化ビ-ニ-ル製	712	m			
下り壁見切縁	塩化ビ-ニ-ル製	5.9	m			
勾配天井見切	加-鉄板加工 t0.4	47.3	m			
計						











市民センター新築工事		雑工事	その他雑			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホーチ 定礎石	黒御影石 300×400×t30	1	か所			
サブ 郵便受	本体：SUS304 前入前出 W266×H340×D160	1	か所			
休憩室 流し台	W1800×D650×H850 天板：ステン製 コンロ無し	1	か所			
休憩室 吊戸棚	W1800×D400×H700	1	か所			
給湯室 流し台	W1800×D650×H850 天板：ステン製 コンロ無し	1	か所			
給湯室 吊戸棚	W1800×D400×H700	1	か所			
プレイルーム ライニング 甲板	D=150 メラミン® ストフォーム	1	m			
WCライニング ライニング 甲板	D=150 メラミン® ストフォーム	3.7	m			
WCライニング ライニング 甲板	D=200 メラミン® ストフォーム	3.7	m			
冷水機ライニング ライニング 甲板	D=250 メラミン® ストフォーム	0.7	m			
講座室 姿見鏡	W1000×H1800×t5	4	か所			
音楽室 姿見鏡	W900×H1800×t5	4	か所			
講座室・音楽室 飛散防止フィルム張	姿見鏡面	13.7	m <sup>2</sup>			
ビル 防煙垂壁	H=600 アルミ枠 線入網入ガラスト=6.8	12.6	m			
談話コーナ 館内案内板	W600×H600 アルミ板 グライン仕上	2	か所			
エントランスホール 行事案内板	W1800×H900	1	か所			
エントランスホール 館銘板	ステン箱文字 250角 【市民センター窓口】 ステン切文字 100角 【Civic Center Counter】	1	か所			
エントランスホール 館銘板	ステン箱文字 250角 【公民館窓口】 ステン切文字 100角 【Community Center Counter】	1	か所			

市民センター新築工事		雑工事	その他雑			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
風除室 館銘板	ステンレス箱文字 150角 【夜間窓口】 ステンレス切文字 100角 【Reception】	1	か所			
風除室 掲示板	W1800 × H900 アルミ枠 塩ビ 発泡シート張	1	か所			
事務室 机台ボード	W1800 × H900 行事用	1	か所			
会議室 机台ボード	W2400 × H1200	1	か所			
講座室 机台ボード	W3600 × H1200	1	か所			
音楽室 机台ボード	W3600 × H1200	1	か所			
実習室 机台ボード	W3600 × H1200	1	か所			
談話コーナー 掲示板	W1800・W400・W400 × H2200 掲示用 (準不燃) PB12.5 × 2 -100 × 100 × 2.3下地 アカ-共	1	式			
室名札	正面付 200角	24	か所			
ビクトサイン	正面付 200角	2	か所			
倉庫4 室名カットソー		1	か所			
消火器ボックス	埋込型 加付 ABC10型粉末消火器共	7	か所			
消火器ボックス	半埋込型 加付 ABC10型粉末消火器共	3	か所			
鍵箱		1	か所			
和室 床通気グリ	W274 × D90 既製品	2	か所			
和室 電熱式炉壇	450 × H165	1	か所			
WC L型補助手摺	L700 × 700	3	か所			
WC 可動式補助手摺	L700	3	か所			
WC 小便器用補助手摺		1	か所			



市民センター新築工事		雑工事		家具類		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
実習室 F-1】作業台	W1800 × D900 × H800	4	か所			
実習室 F-2】食器戸棚	W6840 × D650 × H900	1	か所			
実習室 F-3】収納戸棚	W4650 × D450 × H1250	1	か所			
実習室 F-4】食器戸棚	W3600 × D600 × H2000	1	か所			
女子トイレ F-5】洗面カウンター	W4148 × D550 × H850	1	か所			
男子トイレ F-6】洗面カウンター	W2670 × D550 × H850	1	か所			
和室前室 F-7】シューズボックス	W900 × D380 × H1460	1	か所			
プレイルーム F-8】絵本棚	W1800 × D400 × H1020	1	か所			
プレイルーム F-9】シューズボックス	W2200 × D350 × H1020	1	か所			
プレイルーム F-10】ロッカー	W4000 × D430 × H1420	1	か所			
事務室 F-11】洗面カウンター	W1085 × D550 × H850	1	か所			
事務室 F-12】車椅子対応 カウンター	W3600 × D900 × H730・1000	1	か所			
事務室 F-13】カウンター	W12600 × D800 × H1000 カウンター: W900 × H1250 サイドパネル: W900 × H1050	1	か所			
倉庫3 F-14】軽中量ラック	W1800 × D600 × H1805.9	1	か所			
夜間受付 Z-1】受付カウンター	W2235 × D800 見付H=100 既集材 t=30 グラウト共	1	か所			
計						





市民センター新築工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
単管フェンス撤去	H=1000 柱@2000・控え@4000	83	m			
U字溝撤去	W350 グレーチング蓋共	1	m			
U字溝撤去	W540 グレーチング蓋共	29.7	m			
U字溝撤去	W540 コンクリート蓋共	12.4	m			
コンクリート縁石撤去	W100×H200	0.6	m <sup>3</sup>			
コンクリート柱撤去	400 H=8000	3	m <sup>3</sup>			
柵撤去	600角 グレーチング蓋共	1	か所			
柵撤去	700角 グレーチング蓋共	1	か所			
柵撤去	650角 グレーチング蓋共	1	か所			
自然石撤去	W1.5×D0.6×H0.8程度	1	か所			
自然石撤去	W0.8×D0.8×H0.6程度	4	か所			
自然石撤去	W0.8×D0.8×H0.5程度	4	か所			
自然石撤去	W0.5×D0.5×H0.4程度	7	か所			
自然石撤去	W1.2×D0.8×H1.0程度	1	か所			
樹木伐採・伐根	H2.0 C0.5 W2.0	2	本			
樹木伐採・伐根	H2.0 C1.0 W2.0	2	本			
樹木伐採・伐根	H4.0 C0.6 W3.0	2	本			
樹木伐採・伐根	H1.0 C0.5 W1.0	2	本			
樹木伐採・伐根	H2.0 C1.0 W4.0	1	本			
樹木伐採・伐根	H2.0 C0.8 W2.0	1	本			

市民センター新築工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
樹木伐採・伐根	H5.0 C1.2 W3.0	1	本			
樹木伐採・伐根	H5.0 C0.8 W3.0	1	本			
樹木伐採・伐根	H6.0 C1.0 W4.0	1	本			
樹木伐採・伐根	H6.0 C1.0 W2.0	1	本			
樹木伐採・伐根	H15.0 C3.6 W6.0	1	本			
樹木伐採・伐根	H4.0 C1.0 W4.0	1	本			
樹木伐採・伐根	H7.0 C0.8 W3.0	1	本			
樹木伐採・伐根	H6.0 C0.5 W1.5	1	本			
樹木伐採・伐根	H6.0 C1.0 W1.5	1	本			
樹木伐採・伐根	H1.2 W0.8	32.5	m			
樹木伐採・伐根	H2.0 W0.8	15	m			
樹木伐採・伐根	H0.5 W0.5	12	m			
発生材積込	碎石	3.8	m3			
発生材積込	瓦礫類	13.3	m3			
発生材積込	金属くず類	9.6	m3			
発生材積込	樹木	187	m3			
発生材運搬	碎石	3.8	m3			
発生材運搬	瓦礫類	13.3	m3			
発生材運搬	金属くず類	9.6	m3			
発生材運搬	樹木類	187	m3			



